

Antibioprophylaxie post transplantation pulmonaire: étude monocentrique rétrospective sur le CHU de Marseille

Camille Martinez

▶ To cite this version:

Camille Martinez. Antibioprophylaxie post transplantation pulmonaire: étude monocentrique rétrospective sur le CHU de Marseille. Sciences du Vivant [q-bio]. 2022. dumas-03629518

HAL Id: dumas-03629518 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03629518v1

Submitted on 4 Apr 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Antibioprophylaxie post transplantation pulmonaire : Étude monocentrique rétrospective sur le CHU de Marseille

THÈSE

Présentée et publiquement soutenue devant

LA FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

DE MARSEILLE

Le 1er Avril 2022

Par Madame Camille MARTINEZ

Née le 10 avril 1993 à Toulouse (31)

Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

D.E.S. de PNEUMOLOGIE NR

Membres du Jury de la Thèse :

Madame le Professeur REYNAUD-GAUBERT Martine

Monsieur le Professeur PAPAZIAN Laurent

Assesseur

Monsieur le Docteur (MCU-PH) HRAIECH Sami

Assesseur

Monsieur le Docteur PRUD'HOMME Eloi

Directeur

Monsieur le Docteur COIFFARD Benjamin

Assesseur



Antibioprophylaxie post transplantation pulmonaire : Étude monocentrique rétrospective sur le CHU de Marseille

THÈSE

Présentée et publiquement soutenue devant

LA FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

DE MARSEILLE

Le 1er Avril 2022

Par Madame Camille MARTINEZ

Née le 10 avril 1993 à Toulouse (31)

Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

D.E.S. de PNEUMOLOGIE NR

Membres du Jury de la Thèse :

Madame le Professeur REYNAUD-GAUBERT Martine

Monsieur le Professeur PAPAZIAN Laurent

Assesseur

Monsieur le Docteur (MCU-PH) HRAIECH Sami

Assesseur

Monsieur le Docteur PRUD'HOMME Eloi

Directeur

Monsieur le Docteur COIFFARD Benjamin

Assesseur



FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES & PARAMÉDICALES

Doyen : Pr. Georges LEONETTI

Vice-Doyen aux affaires générales:Pr. Patrick DESSIVice-Doyen aux professions paramédicales:Pr. Philippe BERBISConseiller:Pr. Patrick VILLANI

Assesseurs:

aux études
 à la recherche
 à l'unité mixte de formation continue en santé
 pour le secteur NORD
 Groupements Hospitaliers de territoire
 Pr. Kathia CHAUMOITRE
 Pr. Jean-Louis MEGE
 Pr. Justin MICHEL
 Pr. Stéphane BERDAH
 Pr. Jean-Noël ARGENSON

> aux masters : Pr. Pascal ADALIAN

Chargés de mission :

sciences humaines et sociales
 relations internationales
 DU/DIU
 Pr. Pierre LE COZ
 Pr. Stéphane RANQUE
 Pr. Véronique VITTON
 DPC, disciplines médicales & biologiques
 Pr. Frédéric CASTINETTI
 DPC, disciplines chirurgicales
 Dr. Thomas GRAILLON

ÉCOLE DE MEDECINE

Directeur : Pr. Jean-Michel VITON

Chargés de mission

PACES – Post-PACES : Pr. Régis GUIEU

DFGSM
 DFASM
 Pr. Anne-Laure PELISSIER
 Pr. Marie-Aleth RICHARD

DFASM : Pr. Marc BARTHETPréparation aux ECN : Dr Aurélie DAUMAS

■ DES spécialités : Pr. Pierre-Edouard FOURNIER

DES stages hospitaliers
 DES MG
 Pr. Benjamin BLONDEL
 Pr. Christophe BARTOLI
 Démographie médicale
 Dr. Noémie RESSEGUIER

Etudiant : Elise DOMINJON



ÉCOLE DE DE MAIEUTIQUE

Directrice : Madame Carole ZAKARIAN

Chargés de mission

1er cycle
 2ème cycle
 Madame Estelle BOISSIER
 Madame Cécile NINA

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA RÉADAPTATION

Directeur : Monsieur Philippe SAUVAGEON

Chargés de mission

Masso- kinésithérapie 1^{er} cycle
 Madame Béatrice CAORS
 Masso-kinésithérapie 2ème cycle
 Mutualisation des enseignements
 Madame Joannie HENRY
 Madame Géraldine DEPRES

ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIERES

Directeur : Monsieur Sébastien COLSON

Chargés de mission

Chargée de mission : Madame Sandrine MAYEN RODRIGUES

Chargé de mission : Monsieur Christophe ROMAN

PROFESSEURS HONORAIRES

MM AGOSTINI Serge MM DEVIN Robert ALDIGHIERI René **DEVRED** Philippe ALESSANDRINI Pierre **DJIANE Pierre ALLIEZ Bernard** DONNET Vincent AQUARON Robert **DUCASSOU Jacques** ARGEME Maxime **DUFOUR Michel** ASSADOURIAN Robert DUMON Henri **AUFFRAY Jean-Pierre ENJALBERT Alain** FAUGERE Gérard **AUTILLO-TOUATI** Amapola AZORIN Jean-Michel FAVRE Roger **BAILLE Yves** FIECHI Marius **BARDOT Jacques**

FARNARIER Georges BARDOT André FIGARELLA Jacques **BERARD Pierre** FONTES Michel **BERGOIN Maurice** FRANCES Yves FRANCOIS Georges BERLAND Yvon **BERNARD** Dominique **FUENTES Pierre** BERNARD Jean-Louis GABRIEL Bernard BERNARD Jean-Paul **GALINIER Louis BERNARD Pierre-Marie** GALLAIS Hervé **BERTRAND Edmond GAMERRE Marc BISSET Jean-Pierre GARCIN Michel BLANC Bernard GARNIER Jean-Marc BLANC Jean-Louis** GAUTHIER André **GERARD** Raymond **BOLLINI Gérard**

BONGRAND Pierre GEROLAMI-SANTANDREA André

BONNEAU Henri GIUDICELLI Sébastien
BONNOIT Jean GOUDARD Alain
BORY Michel GOUIN François
BOTTA Alain GRILLO Jean-Marie
BOTTA-FRIDLUND Danielle GRIMAUD Jean-Charles
BOUBLI Léon GRISOLI François

BOURGEADE Augustin GROULIER Pierre
BOUVENOT Gilles GUYS Jean-Michel

BOUYALA Jean-Marie HADIDA/SAYAG Jacqueline

BREMOND Georges HASSOUN Jacques

BRICOT René HEIM Marc BRUNET Christian HOUEL Jean

BUREAU Henri **HUGUET Jean-François CAMBOULIVES** Jean JAQUET Philippe JAMMES Yves **CANNONI** Maurice **CARTOUZOU Guy** JOUVE Paulette **CAU Pierre** JUHAN Claude CHABOT Jean-Michel JUIN Pierre CHAMLIAN Albert KAPHAN Gérard **CHARPIN Denis** KASBARIAN Michel KLEISBAUER Jean-Pierre CHARREL Michel

CHAUVEL Patrick

CHOUX Maurice

CIANFARANI François

CLAVERIE Jean-Michel

CLEMENT Robert

COMBALBERT André

CONTE-DEVOLX Bernard

CORPIOL Jaggues

LACHARD Jean

LACHARD Jean

LACHARD Jean

LACHARD Jean

LAUGIER René

LE TREUT Yves

LEGRE Régis

LEVY Samuel

LOUCHET Edmond

CORRIOL Jacques LOUIS René
COULANGE Christian LUCIANI Jean-Marie

CURVALE Georges MAGALON Guy
DALMAS Henri MAGNAN Jacques

DE MICO Philippe MALLAN- MANCINI Josette

PROFESSEURS HONORAIRES

DELPERO Jean-Robert DESSEIN Alain DELARQUE Alain MALMEJAC Claude MARANINCHI Dominique MARTIN Claude

PROFESSEURS HONORAIRES

MM MATTEI Jean François

> MERCIER Claude **MICHOTEY Georges** MIRANDA François MONFORT Gérard MONGES André

MONGIN Maurice MUNDLER Olivier NAZARIAN Serge NICOLI René

NOIRCLERC Michel OLMER Michel OREHEK Jean PAPY Jean-Jacques

PAULIN Raymond PELOUX Yves PENAUD Antony

PENE Pierre PIANA Lucien PICAUD Robert PIGNOL Fernand **POGGI Louis**

POITOUT Dominique

PONCET Michel POUGET Jean PRIVAT Yvan

QUILICHINI Francis

RANQUE Jacques RANQUE Philippe

RAOULT Didier

RICHAUD Christian

RIDINGS Bernard ROCHAT Hervé

ROHNER Jean-Jacques

ROUX Hubert ROUX Michel

RUFO Marcel

SAHEL José

SALAMON Georges

SALDUCCI Jacques

SAMBUC Roland

SAN MARCO Jean-Louis

SANKALE Marc SARACCO Jacques

SARLES Jacques

SARLES - PHILIP Nicole

SASTRE Bernard

SCHIANO Alain

SCOTTO Jean-Claude

SEBAHOUN Gérard

SEITZ Jean-François

SERMENT Gérard

SOULAYROL René

TAMALET Jacques

TARANGER-CHARPIN Colette

THIRION Xavier

THOMASSIN Jean-Marc

UNAL Daniel VAGUE Philippe VAGUE/JUHAN Irène VANUXEM Paul VERVLOET Daniel VIALETTES Bernard WEILLER Pierre-Jean

Secrétariat Général - RH

EMERITAT

2008		
M. le Professeur	LEVY Samuel	31/08/2011
Mme le Professeur	JUHAN-VAGUE Irène	31/08/2011
M. le Professeur	PONCET Michel	31/08/2011
M. le Professeur	KASBARIAN Michel	31/08/2011
M. le Professeur	ROBERTOUX Pierre	31/08/2011
2009		
M. le Professeur	DJIANE Pierre	31/08/2011
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2012
2010		
M. le Professeur	MAGNAN Jacques	31/12/2014
1/1/ 10 1 1010000001	The Lot of the American	01/12/2011
2011		
M. le Professeur	DI MARINO Vincent	31/08/2015
M. le Professeur	MARTIN Pierre	31/08/2015
M. le Professeur	METRAS Dominique	31/08/2015
2012		
M. le Professeur	AUBANIAC Jean-Manuel	31/08/2015
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2015
M. le Professeur	CAMBOULIVES Jean	31/08/2015
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2015
M. le Professeur	MATTEI Jean-François	31/08/2015
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2015
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2015
Wi. ie i folesseur	VERVEOLT Bainer	31/00/2013
2013		
M. le Professeur	BRANCHEREAU Alain	31/08/2016
M. le Professeur	CARAYON Pierre	31/08/2016
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2016
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2016
M. le Professeur	HENRY Jean-François	31/08/2016
M. le Professeur	LE GUICHAOUA Marie-Roberte	31/08/2016
M. le Professeur	RUFO Marcel	31/08/2016
M. le Professeur	SEBAHOUN Gérard	31/08/2016
2014		
M. le Professeur	FUENTES Pierre	31/08/2017
M. le Professeur	GAMERRE Marc	31/08/2017
M. le Professeur	MAGALON Guy	31/08/2017
M. le Professeur	PERAGUT Jean-Claude	31/08/2017
M. le Professeur	WEILLER Pierre-Jean	31/08/2017
2015	COLIL ANCE CL. : .:	21/00/2010
M. le Professeur	COULANGE Christian	31/08/2018
M. le Professeur	COURAND François	31/08/2018
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2016
M. le Professeur M. le Professeur	MATTEI Jean-François OLIVER Charles	31/08/2016 31/08/2016
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2016
wi. ic fiolesseuf	VERVLOET Daniel	31/08/2010

EMERITAT

2016		
M. le Professeur	BONGRAND Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2017
M. le Professeur	BRUNET Christian	31/08/2019
M. le Professeur	CAU Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2017
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2017
M. le Professeur	FONTES Michel	31/08/2019
M. le Professeur	JAMMES Yves	31/08/2019
M. le Professeur	NAZARIAN Serge	31/08/2019
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2017
M. le Professeur	POITOUT Dominique	31/08/2019
M. le Professeur	SEBAHOUN Gérard	31/08/2017
M. le Professeur	VIALETTES Bernard	31/08/2019
2017		
M. le Professeur	ALESSANDRINI Pierre	31/08/2020
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2018
M. le Professeur	CHAUVEL Patrick	31/08/2020
M. le Professeur	COZZONE Pierre	31/08/2018
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2018
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2018
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2018
M. le Professeur	SEBBAHOUN Gérard	31/08/2018
2018		21/00/2021
M. le Professeur	MARANINCHI Dominique	31/08/2021
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2019
M. le Professeur	COZZONE Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2019
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2019
M. le Professeur M. le Professeur	OLIVER Charles RIDINGS Bernard	31/08/2019 31/08/2021
M. le Professeur	RIDINGS Bernard	31/08/2021
2019		
M. le Professeur	BERLAND Yvon	31/08/2022
M. le Professeur	CHARPIN Denis	31/08/2022
M. le Professeur	CLAVERIE Jean-Michel	31/08/2022
M. le Professeur	FRANCES Yves	31/08/2022
M. le Professeur	CAU Pierre	31/08/2020
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2020
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2020
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2020
M. le Professeur	FONTES Michel	31/08/2020
M. le Professeur	MAGALON Guy	31/08/2020
M. le Professeur	NAZARIAN Serge	31/08/2020
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2020
M. le Professeur	WEILLER Pierre-Jean	31/08/2020
2020		
M. le Professeur	DELPERO Jean-Robert	31/08/2023
M. le Professeur	GRIMAUD Jean-Charles	31/08/2023
M. le Professeur	SAMBUC Roland	31/08/2023
M. le Professeur	SEITZ Jean-François	31/08/2023
M. le Professeur	BERLAND Yvon	31/08/2022
M. le Professeur	CHARPIN Denis	31/08/2022
M. le Professeur	CLAVERIE Jean-Michel	31/08/2022
M. le Professeur	FRANCES Yves	31/08/2022
M. le Professeur	BONGRAND Pierre	31/08/2021
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2021

EMERITAT

M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2021
M. le Professeur	FONTES Michel	31/08/2021
M. le Professeur	NAZARIAN Serge	31/08/2021
M. le Professeur	WEILLER Pierre-Jean	31/08/2021
2021		
M. le Professeur	BOUBLI Léon	31/08/2024
M. le Professeur	LEGRE Régis	31/08/2024
M. le Professeur	RAOULT Didier	31/08/2024
M. le Professeur	DELPERO Jean-Robert	31/08/2023
M. le Professeur	GRIMAUD Jean-Charles	31/08/2023
M. le Professeur	SAMBUC Roland	31/08/2023
M. le Professeur	SEITZ Jean-François	31/08/2023
M. le Professeur	BERLAND Yvon	31/08/2022
M. le Professeur	CHARPIN Denis	31/08/2022
M. le Professeur	CLAVERIE Jean-Michel	31/08/2022
M. le Professeur	FRANCES Yves	31/08/2022
M. le Professeur	BONGRAND Pierre	31/08/2022
M. le Professeur	BRUNET Christian	31/08/2022
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2022
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2022
M. le Professeur	FONTES Michel	31/08/2022
M. le Professeur	NAZARIAN Serge	31/08/2022
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2022

1967

MM. les Professeurs DADI (Italie)

CID DOS SANTOS (Portugal)

1974

MM. les Professeurs MAC ILWAIN (Grande-Bretagne)

T.A. LAMBO (Suisse)

1975

MM. les Professeurs O. SWENSON (U.S.A.)

Lord J.WALTON of DETCHANT (Grande-Bretagne)

1976

MM. les Professeurs P. FRANCHIMONT (Belgique)

Z.J. BOWERS (U.S.A.)

1977

MM. les Professeurs C. GAJDUSEK-Prix Nobel (U.S.A.)

C.GIBBS (U.S.A.)

J. DACIE (Grande-Bretagne)

1978

M. le Président F. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire)

1980

MM. les Professeurs A. MARGULIS (U.S.A.)

R.D. ADAMS (U.S.A.)

1981

MM. les Professeurs H. RAPPAPORT (U.S.A.)

M. SCHOU (Danemark) M. AMENT (U.S.A.)

Sir A. HUXLEY (Grande-Bretagne)

S. REFSUM (Norvège)

1982

M. le Professeur W.H. HENDREN (U.S.A.)

1985

MM. les Professeurs S. MASSRY (U.S.A.)

KLINSMANN (R.D.A.)

1986

MM. les Professeurs E. MIHICH (U.S.A.)

T. MUNSAT (U.S.A.) LIANA BOLIS (Suisse) L.P. ROWLAND (U.S.A.)

1987

M. le Professeur P.J. DYCK (U.S.A.)

1988

MM. les Professeurs R. BERGUER (U.S.A.)

W.K. ENGEL (U.S.A.) V. ASKANAS (U.S.A.)

J. WEHSTER KIRKLIN (U.S.A.)

A. DAVIGNON (Canada)A. BETTARELLO (Brésil)

1989

M. le Professeur P. MUSTACCHI (U.S.A.)

1990

MM. les Professeurs J.G. MC LEOD (Australie)

J. PORTER (U.S.A.)

1991

MM. les Professeurs J. Edward MC DADE (U.S.A.)

W. BURGDORFER (U.S.A.)

1992

MM. les Professeurs H.G. SCHWARZACHER (Autriche)

D. CARSON (U.S.A.) T. YAMAMURO (Japon)

1994

MM. les Professeurs G. KARPATI (Canada)

W.J. KOLFF (U.S.A.)

1995

MM. les Professeurs D. WALKER (U.S.A.)

M. MULLER (Suisse) V. BONOMINI (Italie)

1997

MM. les Professeurs C. DINARELLO (U.S.A.)

D. STULBERG (U.S.A.)

A. MEIKLE DAVISON (Grande-Bretagne)

P.I. BRANEMARK (Suède)

1998

MM. les Professeurs O. JARDETSKY (U.S.A.)

1999

MM. les Professeurs J. BOTELLA LLUSIA (Espagne)

D. COLLEN (Belgique) S. DIMAURO (U. S. A.)

2000

MM. les Professeurs D. SPIEGEL (U. S. A.)

C. R. CONTI (U.S.A.)

2001

MM. les Professeurs P-B. BENNET (U. S. A.)

G. HUGUES (Grande Bretagne)
J-J. O'CONNOR (Grande Bretagne)

2002

MM. les Professeurs M. ABEDI (Canada)

K. DAI (Chine)

2003

M. le Professeur T. MARRIE (Canada)

Sir G.K. RADDA (Grande Bretagne)

2004

M. le Professeur M. DAKE (U.S.A.)

2005

M. le Professeur L. CAVALLI-SFORZA (U.S.A.)

2006

M. le Professeur A. R. CASTANEDA (U.S.A.)

2007

M. le Professeur S. KAUFMANN (Allemagne)

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

AGOSTINI FERRANDES Aubert CHIARONI Jacques ALBANESE Jacques Surnombre CHINOT Olivier ALIMI Yves CHOSSEGROS Cyrille AMABILE Philippe COLLART Frédéric AMBROSI Pierre **COSTELLO Régis ANDRE Nicolas** COURBIERE Blandine ARGENSON Jean-Noël **COWEN Didier** ASTOUL Philippe CRAVELLO Ludovic ATTARIAN Shahram **CUISSET Thomas AUDOUIN Bertrand** DA FONSECA David **AUQUIER Pascal** DAHAN-ALCARAZ Laetitia

AVIERINOS Jean-François **DANIEL Laurent** AZULAY Jean-Philippe **DARMON Patrice BAILLY Daniel** DAUMAS Aurélie **BARLESI Fabrice DAVID Thierry BARLIER-SETTI Anne** D'ERCOLE Claude **BARLOGIS Vincent** D'JOURNO Xavier **BARTHET Marc** DEHARO Jean-Claude **BARTOLI** Christophe **DELAPORTE** Emmanuel

BARTOLI Jean-Michel DENIS Danièle **BARTOLI Michel DISDIER Patrick** BARTOLOMEI Fabrice DODDOLI Christophe **BASTIDE** Cyrille DRANCOURT Michel BELIARD-LASSERRE Sophie DUBUS Jean-Christophe **BENSOUSSAN** Laurent **DUFFAUD Florence BERBIS** Philippe **DUFOUR Henry BERBIS** Julie **DURAND** Jean-Marc **DUSSOL** Bertrand BERDAH Stéphane BEROUD Christophe EBBO Mikaël **BERTRAND** Baptiste EUSEBIO Alexandre BERTUCCI François FABRE Alexandre **BEYER-BERJOT Laura FAKHRY Nicolas BLAISE Didier FAURE Alice** FELICIAN Olvier **BLIN** Olivier **BLONDEL** Benjamin FENOLLAR Florence

BOISSIER Romain FIGARELLA/BRANGER Dominique

BONIN/GUILLAUME Sylvie FLECHER Xavier **BONELLO** Laurent FOUILLOUX Virginie FOURNIER Pierre-Edouard **BONNET Jean-Louis BOUFI** Mourad FRANCESCHI Frédéric **BOYER Laurent** FUENTES Stéphane **BREGEON Fabienne GABERT Jean BRETELLE Florence** GABORIT Bénédicte **BROUQUI** Philippe **GAINNIER Marc BRUDER Nicolas** GARCIA Stéphane **BRUE Thierry** GARIBOLDI Vlad **BRUNET Philippe GAUDART** Jean

BURTEY Stéphane GAUDY-MARQUESTE Caroline

CARCOPINO-TUSOLI Xavier GENTILE Stéphanie CASANOVA Dominique GERBEAUX Patrick

CASTINETTI Frédéric GEROLAMI/SANTANDREA René CECCALDI Mathieu GILBERT/ALESSI Marie-Christine

CHAGNAUD Christophe GIORGI Roch
CHAMBOST Hervé GIOVANNI Antoine
CHAMPSAUR Pierre GIRARD Nadine

CHANEZ Pascal GIRAUD/CHABROL Brigitte
CHARAFFE-JAUFFRET Emmanuelle GONCALVES Anthony
CHARREL Rémi GRANEL/REY Brigitte
CHAUMOITRE Kathia GRANDVAL Philippe
GREILLIER Laurent

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

COLLART Frédéric COSTELLO Régis COURBIERE Blandine COWEN Didier	GUIS Sandrine GUYE Maxime GUYOT Laurent
COURBIERE Blandine	GUYOT Laurent
CONTRIBUTION	GUYS Jean-Michel Retraite le 24/09/2021
CRAVELLO Ludovic	HABIB Gilbert
CUISSET Thomas	HARDWIGSEN Jean
	HARLE Jean-Robert
	HOUVENAEGHEL Gilles
	JACQUIER Alexis
	JOURDE-CHICHE Noémie
	JOUVE Jean-Luc
	KAPLANSKI Gilles
-	KARSENTY Gilles
	KERBAUL François détachement
	KRAHN Martin
	LAFFORGUE Pierre
	LAGIER Jean-Christophe
	LAMBAUDIE Eric
	LANCON Christophe
-	LA SCOLA Bernard
	LAUNAY Franck
	LAVIEILLE Jean-Pierre
	LE CORROLLER Thomas
•	LECHEVALLIER Eric
	LEHUCHER-MICHEL Marie-Pascale
	LEONE Marc
	LEONETTI Georges LEPIDI Hubert
	LEVY Nicolas
	MACE Loïc MAGNAN Pierre-Edouard
	MANCINI Julien
-	MEGE Jean-Louis
	MERROT Thierry
-	METZLER/GUILLEMAIN Catherine
	MEYER/DUTOUR Anne
	MICCALEF/ROLL Joëlle
-	MICHEL Fabrice
	MICHEL Gérard
	MICHEL Justin
	MICHELET Pierre
-	MILH Mathieu
	MILLION Matthieu
	MOAL Valérie
-	MORANGE Pierre-Emmanuel
•	MOULIN Guy
	MOUTARDIER Vincent
	NAUDIN Jean
	NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier
	NICOLLAS Richard
	NGUYEN Karine
	OLIVE Daniel
-	OLLIVIER Matthieu
	OUAFIK L'Houcine
-	OVAERT-REGGIO Caroline
GRANDVAL Philippe GREILLIER Laurent	PAGANELLI Franck PANUEL Michel Surnombre
	DA FONSECA David DAHAN-AL CARAZ Laetitia DANIEL Laurent DARMON Patrice DAUMAS Aurélie DAVID Thierry D'ERCOLE Claude D'JOURNO Xavier DEHARO Jean-Claude DELAPORTE Emmanuel DENIS Danièle DISDIER Patrick DODDOLI Christophe DRANCOURT Michel DUBUS Jean-Christophe DUFFAUD Florence DUFOUR Henry DURAND Jean-Marc DUSSOL Bertrand EBBO Mikaël EUSEBIO Alexandre FABRE Alexandre FABRE Alexandre FAKHRY Nicolas FAURE Alice FELICIAN Olvier FENOLLAR Florence FIGARELLA/BRANGER Dominique FLECHER Xavier FOUILLOUX Virginie FOURNIER Pierre-Edouard FRANCESCHI Frédéric FUENTES Stéphane GABORIT Bénédicte GAINNIER Marc GARCIA Stéphane GARIBOLDI Vlad GAUDART Jean GAUDY-MARQUESTE Caroline GENTILE Stéphanie GERBEAUX Patrick GEROLAMI/SANTANDREA René GILBERT/ALESSI Marie-Christine GIORGI Roch GIOVANNI Antoine GIRARD Nadine GIRAUD/CHABROL Brigitte GONCALVES Anthony GRANEL/REY Brigitte GRANDVAL Philippe

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

PAPAZIAN Laurent	ROLL Patrice	VALERO René
PAROLA Philippe	ROSSI Dominique	VAROQUAUX Arthur Damien
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure	ROSSI Pascal	VELLY Lionel
PELLETIER Jean	ROUDIER Jean	VEY Norbert
PERRIN Jeanne	SALAS Sébastien	VIDAL Vincent
PESENTI Sébastien	SARLON-BARTOLI Gabrielle	VIENS Patrice
PETIT Philippe	SCAVARDA Didier	VILLANI Patrick
PHAM Thao	SCHLEINITZ Nicolas	VITON Jean-Michel
PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominiq	SEBAG Frédéric	VITTON Véronique
PIQUET Philippe	SIELEZNEFF Igor	VIEHWEGER Heide Elke détachement
PIRRO Nicolas	SIMON Nicolas	VIVIER Eric
POINSO François	STEIN Andréas	XERRI Luc
RACCAH Denis	SUISSA Laurent	ZIELEZKIEWICZ Laurent
RANQUE Stéphane	TAIEB David	
REGIS Jean	THOMAS Pascal	
REYNAUD/GAUBERT Martine	THUNY Franck	
REYNAUD Rachel	TOSELLO Barthélémy	
RICHARD/LALLEMAND Marie-Alet	TREBUCHON-DA FONSECA Agnès	
RICHIERI Raphaëlle	TRIGLIA Jean-Michel Surnombre	
ROCHE Pierre-Hugues	TROPIANO Patrick	
ROCH Antoine	TSIMARATOS Michel	
ROCHWERGER Richard	TURRINI Olivier	

PROFESSEUR DES UNIVERSITES

ADALIAN Pascal
AGHABABIAN Valérie
BELIN Pascal
CHABANNON Christian
CHABRIERE Eric
FERON François
LE COZ Pierre
LEVASSEUR Anthony
RANJEVA Jean-Philippe
SOBOL Hagay

PROFESSEUR CERTIFIE

FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne

PROFESSEUR DES UNIVERSITES ASSOCIE à MI-TEMPS

REVIS Joana

PROFESSEUR DES UNIVERSITES MEDECINE GENERALE

GENTILE Gaëtan

PROFESSEUR DES UNIVERSITES ASSOCIE à TEMPS PLEIN DES DISCIPLINES MEDICALES

BOUSSUGES Alain

PROFESSEUR DES UNIVERSITES ASSOCIE à MI-TEMPS DES DISCIPLINES MEDICALES

DUTAU Hervé

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

AHERFI Sarah GELSI/BOYER Véronique ROBERT Thomas

ANGELAKIS Emmanouil (disponibilité) GIUSIANO Bernard ROMANET Pauline

ATLAN Catherine (disponibilité) GIUSIANO COURCAMBECK Sophie SABATIER Renaud

BEGE Thierry GONZALEZ Jean-Michel SARI-MINODIER Irène

BEGE Thierry GONZALEZ Jean-Michel SARI-MINODIER Irèn
BENYAMINE Audrey GOURIET Frédérique SAVEANU Alexandru
BIRNBAUM David GRAILLON Thomas SECQ Véronique
BONINI Francesca GUERIN Carole SOLER Raphael

BOUCRAUT Joseph GUENOUN MEYSSIGNAC Daphné STELLMANN Jan-Patrick

BOULAMERY Audrey SUCHON Pierre **GUIDON** Catherine BOULLU/CIOCCA Sandrine **GUIVARCH** Jokthan **TABOURET** Emeline **BOUSSEN Salah Michel** HAUTIER Aurélie TOGA Isabelle **BUFFAT Christophe** HRAIECH Sami TOMASINI Pascale CAMILLERI Serge IBRAHIM KOSTA Manal **TROUDE Lucas** JALOUX Charlotte TROUSSE Delphine **CARRON Romain**

CASSAGNE Carole JARROT Pierre-André TUCHTAN-TORRENTS Lucile

CERMOLACCE Michel KASPI-PEZZOLI Elise VELY Frédéric
CHAUDET Hervé L'OLLIVIER Coralie VENTON Geoffroy
CHRETIEN Anne-Sophie LABIT-BOUVIER Corinne VION-DURY Jean

COZE Carole LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina ZATTARA/CANNONI Hélène

CUNY Thomas LAGARDE Stanislas

DADOUN Frédéric (disponibilité) LAGIER Aude (disponibilité)

DALES Jean-Philippe LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude

DARIEL Anne LAMBERT Isabelle DEGEORGES/VITTE Joëlle (disponibilité)LENOIR Marien

DEHARO Pierre LEVY/MOZZICONACCI Annie

DELLIAUX Stéphane
DELTEIL Clémence
MAAROUF Adil
DESPLAT/JEGO Sophie
MACAGNO Nicolas
DEVILLIER Raynier
MARLINGE Marion
DUBOURG Grégory
MAUES DE PAULA André
DUCONSEIL Pauline
MOTTOLA GHIGO Giovanna

DUFOUR Jean-Charles MEGE Diane

ELDIN Carole MOTTOLA GHIGO Giovanna
FOLETTI Jean- Marc NOUGAIREDE Antoine
FRANKEL Diane PAULMYER/LACROIX Odile

FROMONOT Julien RADULESCO Thomas GASTALDI Marguerite RESSEGUIER Noémie GAUDRY Marine ROBERT Philippe

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES

(mono-appartenants)

ABU ZAINEH Mohammad DESNUES Benoît RUEL Jérôme
BARBACARU/PERLES T. A. MARANINCHI Marie THOLLON Lionel
BERLAND Caroline MERHEJ/CHAUVEAU Vicky THIRION Sylvie
BOYER Sylvie MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte VERNA Emeline

COLSON Sébastien POGGI Marjorie
DEGIOANNI/SALLE Anna POUGET Benoît

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

CASANOVA Ludovic

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS

BARGIER Jacques
FIERLING Thomas
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
THERY Didier

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS

BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure

PROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALI PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES

UNIVERSITES mono-appartenants

ANTHROPOLOGIE 20

CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)

LE CORROLLER Thomas (PU-PH)

PIRRO Nicolas (PU-PH)

DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)

POUGET Benoît (MCF) VERNA Emeline (MCF)

ADALIAN Pascal (PR)

GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)

LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE; HYGIENE HOSPITALIERE 4501

THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

CHARREL Rémi (PU PH)

DRANCOURT Michel (PU-PH)

FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203

ANATOMIE 4201

NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)

LA SCOLA Bernard (PU-PH)

CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)

DANIEL Laurent (PU-PH)

FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)

GARCIA Stéphane (PU-PH)

XERRI Luc (PU-PH)

AHERFI Sarah (MCU-PH)

ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité

DUBOURG Grégory (MCU-PH) GOURIET Frédérique (MCU-PH) NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH) NINOVE Laetitia (MCU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)

SECQ Véronique (MCU-PH)

GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)

LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MACAGNO Nicolas (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)

CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)

LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) (65ème section)

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE;

MEDECINE URGENCE 4801

ALBANESE Jacques (PU-PH) Surnombre

BRUDER Nicolas (PU-PH)

LEONE Marc (PU-PH)

MICHEL Fabrice (PU-PH) VELLY Lionel (PU-PH)

ZIELEZKIEWICZ Laurent (PU-PH)

BOUSSEN Salah Michel (MCU-PH)

GUIDON Catherine (MCU-PH)

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)

GABERT Jean (PU-PH) GUIEU Régis (PU-PH)

OUAFIK L'Houcine (PU-PH)

BUFFAT Christophe (MCU-PH) FROMONOT Julien (MCU-PH) MARLINGE Marion (MCU-PH)

MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)

ROMANET Pauline (MCU-PH) SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

ANGLAIS 11

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403

BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne (PRCE)

ROLL Patrice (PU-PH)

FRANKEL Diane (MCU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)

LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405

METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)

PERRIN Jeanne (PU-PH)

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301

GUEDJ Eric (PU-PH) GUYE Maxime (PU-PH) TAIEB David (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section) RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)

CAMMILLERI Serge (MCU-PH) VION-DURY Jean (MCU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

GAUDART Jean (PU-PH) GIORGI Roch (PU-PH) MANCINI Julien (PU-PH)

CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)

ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section) BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

CARDIOLOGIE 5102

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH) BONNET Jean-Louis (PU-PH) CUISSET Thomas (PU-PH) DEHARO Jean-Claude (PU-PH) FRANCESCHI Frédéric (PU-PH) HABIB
Gilbert (PU-PH) PAGANELLI Franck (PU-PH) THUNY
Franck (PU-PH)

DEHARO Pierre (MCU PH)

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 5202

BERDAH Stéphane (PU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

BEGE Thierry (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)
DUCONSEIL Pauline (MCU-PH)
GUERIN Carole (MCU PH)
MEGE Diane (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH) BLONDEL Benjamin (PU-PH) FLECHER Xavier (PU PH) OLLIVIER Matthieu (PU-PH) ROCHWERGER Richard (PU-PH) TROPIANO Patrick (PU-PH)

CHIRURGIE INFANTILE 5402

GUYS Jean-Michel (PU-PH) Retraite le 24/09/2021
FAURE Alice (PU PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
PESENTI Sébastien (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) détachement

CANCEROLOGIE; RADIOTHERAPIE 4702

BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
PADOVANI Laetitia (PH-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)

SABATIER Renaud (MCU-PH)
TABOURET Emeline (MCU-PH)

VIENS Patrice (PU-PH)

DARIEL Anne (MCU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH) GUYOT Laurent (PU-PH)

FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE, **RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE** 5004

COLLART Frédéric (PU-PH) D'JOURNO Xavier (PU-PH) DODDOLI Christophe (PU-PH) FOUILLOUX Virginie (PU-PH) GARIBOLDI Vlad (PU-PH) MACE Loïc (PU-PH)

BERTRAND Baptiste (PU-PH) CASANOVA Dominique (PU-PH)

LENOIR Marien (MCU-PH) TROUSSE Delphine (MCU-PH)

THOMAS Pascal (PU-PH)

HAUTIER Aurélie (MCU-PH) JALOUX Charlotte (MCU PH)

CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104

ALIMI Yves (PU-PH)

AMABILE Philippe (PU-PH)

BARTOLI Michel (PU-PH) **BOUFI Mourad (PU-PH)**

MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)

PIQUET Philippe (PU-PH)

SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)

GAUDRY Marine (MCU PH) SOLER Raphael (MCU-PH)

GASTROENTEROLOGIE; HEPATOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5201

BARTHET Marc (PU-PH)

DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH) GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)

GRANDVAL Philippe (PU-PH) VITTON Véronique (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202

GONZALEZ Jean-Michel (MCU-PH)

LEPIDI Hubert (PU-PH)

PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)

GENETIQUE 4704

DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003

BERBIS Philippe (PU-PH)

DELAPORTE Emmanuel (PU-PH) GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)

GROB Jean-Jacques (PU-PH)

RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

BEROUD Christophe (PU-PH) KRAHN Martin (PU-PH)

LEVY Nicolas (PU-PH)

NGYUEN Karine (PU-PH)

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

DUSI

COLSON Sébastien (MCF)

BOURRIQUEN Maryline (MAST)

EVANS-VIALLAT Catherine (MAST)

LUCAS Guillaume (MAST)

MAYEN-RODRIGUES Sandrine (MAST)

MELLINAS Marie (MAST)

ROMAN Christophe (MAST)

TRINQUET Laure (MAST)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403

AGOSTINI Aubert (PU-PH)

CRAVELLO Ludovic (PU-PH)

D'ERCOLE Claude (PU-PH)

ENDOCRINOLOGIE, DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES; **GYNECOLOGIE MEDICALE** 5404

BRUE Thierry (PU-PH)

CASTINETTI Frédéric (PU-PH)

CUNY Thomas (MCU PH)

BRETELLE Florence (PU-PH) CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH) COURBIERE Blandine (PU-PH)

MAJ 01.09.2021 Secrétariat Général - RH

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601

AUQUIER Pascal (PU-PH) BERBIS Julie (PU-PH) BOYER Laurent (PU-PH) GENTILE Stéphanie (PU-PH)

LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH) RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)

MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)

HEMATOLOGIE ; **TRANSFUSION** 4701

BLAISE Didier (PU-PH) COSTELLO Régis (PU-PH) CHIARONI Jacques (PU-PH)

GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH) MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)

VEY Norbert (PU-PH)

DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
IBRAHIM KOSTA Manal (MCU PH)

LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)

LOOSVELD Marie (MCU-PH) SUCHON Pierre (MCU-PH) VENTON (MCU-PH)

POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

IMMUNOLOGIE 47031

KAPLANSKI Gilles (PU-PH) MEGE Jean-Louis (PU-PH) OLIVE Daniel (PU-PH) VIVIER Eric (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH) CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH) DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH) DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH) JARROT Pierre-André (MCU PH) ROBERT Philippe (MCU-PH) VELY Frédéric (MCU-PH)

MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603

BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

DELTEIL Clémence (MCU PH)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)

BERLAND Caroline (MCF) (1ère section)

MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
MILLION Matthieu (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

ELDIN Carole (MCU-PH)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH) VITON Jean-Michel (PU-PH)

MEDECINE D'URGENCE 4805

GERBEAUX Patrick (PU PH)

KERBAUL François (PU-PH) détachement

MICHELET Pierre (PU-PH)

WEDECINE INTERNE; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT; ADDICTOLOGIE 5301

BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
EBBO Mikael (PU-PH)
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)

SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)

BENYAMINE Audrey (MCU-PH)

LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

MEDECINE GENERALE 5303

NEPHROLOGIE 5203

GENTILE Gaëtan (PR Méd. Gén. Temps plein)

CASANOVA Ludovic (MCF Méd. Gén. Temps plein)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) FIERLING Thomas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) FORTE Jenny (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)

JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)

NUSSLI Nicolas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)

ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)

THERY Didier (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)

(nomination au 1/10/2019)

NUTRITION 4404

BELIARD Sophie (PU-PH) DARMON Patrice (PU-PH) RACCAH Denis (PU-PH) VALERO René (PU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité

MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)

BRUNET Philippe (PU-PH)
BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)

JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)

MOAL Valérie (PU-PH)

ROBERT Thomas (MCU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902

DUFOUR Henry (PU-PH) FUENTES Stéphane (PU-PH)

REGIS Jean (PU-PH)

ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH) SCAVARDA Didier (PU-PH)

CARRON Romain (MCU PH) GRAILLON Thomas (MCU PH) TROUDE Lucas (MCU-PH)

ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)

CHABANNON Christian (PR) (66ème section) SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

OPHTALMOLOGIE 5502

DAVID Thierry (PU-PH) DENIS Danièle (PU-PH) NEUROLOGIE 4901

ATTARIAN Sharham (PU PH) AUDOIN Bertrand (PU-PH)

AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)

CECCALDI Mathieu (PU-PH)

EUSEBIO Alexandre (PU-PH)

FELICIAN Olivier (PU-PH)

PELLETIER Jean (PU-PH) SUISSA Laurent (PU-PH)

MAAROUF Adil (MCU-PH)

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904

DA FONSECA David (PU-PH) POINSO François (PU-PH)

GUIVARCH Jokthan (MCU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501

DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)

NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH) Surnombre

The Entry Carring for the Carring Samon are

RADULESCO Thomas (MCU-PH)

REVIS Joana (PAST) (Orthophonie) (7ème Section)

PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE -

PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803

BLIN Olivier (PU-PH) MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)

SIMON Nicolas (PU-PH)

BOULAMERY Audrey (MCU-PH)

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502

PHILOSPHIE 17

RANQUE Stéphane (PU-PH) LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH) L'OLLIVIER Coralie (MCU-PH) TOGA Isabelle (MCU-PH) MATHIEU Marion (MAST)

PEDIATRIE 5401

PHYSIOLOGIE 4402

ANDRE Nicolas (PU-PH)
BARLOGIS Vincent (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)

FABRE Alexandre (PU-PH)

GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)

MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)

OVAERT-REGGIO Caroline (PU-PH)

REYNAUD Rachel (PU-PH) TOSELLO Barthélémy (PU-PH) TSIMARATOS Michel (PU-PH)

COZE Carole (MCU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)

TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)

BOUSSUGES Alain (PR associé à temps plein)

BONINI Francesca (MCU-PH)

BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)

DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)

DELLIAUX Stéphane (MCU-PH) LAGARDE Stanislas (MCU-PH) LAMBERT Isabelle (MCU-PH)

RUEL Jérôme (MCF) (69ème section) THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903

BAILLY Daniel (PU-PH)

LANCON Christophe (PU-PH)

NAUDIN Jean (PU-PH)

RICHIERI Raphaëlle (PU-PH)

CERMOLACCE Michel (MCU-PH)

PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101

ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
GREILLIER Laurent (PU PH)

REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)

PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE

OLOGIE CLINIQUE, TOMASINI Pascale (MCU-PH)

DUTAU Hervé (Pr Associé des universités à 1/2 temps)

AGHABABIAN Valérie (PR)

LAZZAROTTO Sébastien (MAST)

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302

RHUMATOLOGIE 5001

BARTOLI Jean-Michel (PU-PH) CHAGNAUD Christophe (PU-PH) CHAUMOITRE Kathia (PU-PH) GIRARD Nadine (PU-PH) JACQUIER Alexis (PU-PH)

MOULIN Guy (PU-PH)

PANUEL Michel (PU-PH) surnombre

PETIT Philippe (PU-PH)

VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)

VIDAL Vincent (PU-PH)

STELLMANN Jan-Patrick (MCU-PH)

GUIS Sandrine (PU-PH) LAFFORGUE Pierre (PU-PH) PHAM Thao (PU-PH) ROUDIER Jean (PU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804

AMBROSI Pierre (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)

REANIMATION MEDICALE; MEDECINE URGENCE 4802

GAINNIER Marc (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)

HRAIECH Sami (MCU-PH)

UROLOGIE 5204

BASTIDE Cyrille (PU-PH) BOISSIER Romain (PU-PH) KARSENTY Gilles (PU-PH) LECHEVALLIER Eric (PU-PH) ROSSI Dominique (PU-PH)

Remerciements

Aux membres du jury :

Au Professeure Martine REYNAUD-GAUBERT, je tenais à vous remercier pour votre pédagogie et votre gentillesse pour lesquelles vous avez fait preuve durant mon passage dans votre service. Je suis très heureuse de passer dans ce service à nouveau.

Au Professeur Laurent PAPAZIAN, je vous remercie pour ce semestre qui m'a tellement appris tant médicalement qu'humainement. Je vous remercie pour l'attention que vous portez aux internes et à leur vécu.

Au Docteur Eloi PRUD'HOMME, tu as été l'homme de la situation depuis le début. J'étais déjà impressionnée quand je débutais l'internat et que je te voyais exceller dans tes présentations. J'ai eu l'immense chance de construire ce projet avec toi. Ton débordement d'énergie m'a vraiment poussée dans mon travail plus loin que je pouvais l'imaginer. La porte de la discussion est toujours ouverte. C'était un réel plaisir de travailler avec toi sur ce projet. Et qui sait, peut-être nous travaillerons ensemble dans les montagnes gapençaises un jour prochain. Je te remercie infiniment.

Au Docteur Benjamin COIFFARD, je te remercie pour ta patience et ta vision de synthèse. Dans le cadre de ma thèse ou dans le cadre du semestre passé dans le service, tu m'as appris à me poser la question du pourquoi et comment. J'ai tenté tant bien que mal de suivre cette rigueur. Je te remercie pour cela. Au Docteur Sami HRAIECH, je te remercie pour ton aide et pour ces gardes en réanimation. J'admire la considération que tu portes pour chacun d'entre nous comme interne, l'attention que tu portes sur l'apprentissage, tout en maîtrisant l'ensemble de la prise en charge des patients avec cette précision sans faille. Ces gardes m'ont beaucoup appris. Je te remercie pour tout cela.

Au Docteur Nadim CASSIR, je te remercie pour l'aide que tu m'as apportée dans ce projet, à nous pousser toujours plus loin dans les questionnements.

Merci à tous les autres professeurs : Pr Philippe Astoul, Pr Pascal Chanez, Pr Hervé Dutau, Pr Laurent Greillier.

Merci à tous les docteurs : Dr Mathieu Amalric, Dr Berengère Coltey, Dr Nadine Dufeu, Dr Ines Gragueb Chatti, Dr Marion Gouitaa, Dr Sophie Laroumagne, Dr Stéphanie Martinez, Dr Noémie Perez, Dr Jean Baptiste Rey, Dr Pascale Tomasini, Dr Laura Textoris, Dr Céline Tumino, Dr Aude Sylvestre.

Spéciale dédicace au (dans l'ordre d'apparition):

<u>Dr Valerian Bourinet</u> pour ces contre-visites ou ses pauses repas où tu nous faisais tant rire, à ton savoir pragmatique impressionnant, à ta gentillesse et ta générosité. Merci de m'avoir tant appris et encouragée dans ce premier semestre de l'internat de pneumologie. Merci Valoche.

<u>Dr Solène Chaléat</u> pour tout ce que tu es. Tu es ma maman de la pneumologie. Après trois semestres ensemble dont un en tant que co-interne, j'essaye de te ressembler dans ta pratique et ton dévouement professionnels exemplaires. Je t'admire. C'est un réel et sincère plaisir de travailler avec toi. C'est un honneur d'avoir été ton élève, et maintenant ton amie. Merci Solène.

<u>Dr Arnaud Jeanson</u>, pour ton humour, ta joie de vivre, ton dévouement professionnel, ta patience et ton sens de la dance. Travailler avec toi fut un honneur, faire la fête avec toi fut un émerveillement. Tu m'as presque fait aimer la cancérologie! Merci Arnaud.

<u>Dr Amaia David</u> pour nos débats sur des pratiques médicales, pour ta patience pour m'initier à l'escalade (avant mes rencards), pour ton apprentissage des plantes de nos jardins et pour ton humour précieux. Merci pour tout ton soutien et merci d'être devenue mon amie.

<u>Dr Marc Di Francia et Dr Eric Nussbaum</u> qui m'ont fait aimer la région des Hautes Alpes et m'ont ouvert les portes d'un service de pneumologie magnifique dans sa diversité et son recrutement. Merci pour votre gentillesse et votre humour.

<u>Dr Clothilde Bailleul, Mikael Bodot, Claire Stein, Estelle Pilarzik</u> pour avoir été mes parents de la réanimation. On a vécu, survécu, sauvé, et bien rigolé durant toutes ces gardes et semaines ensemble. Clothilde à tes histoires à mourir de rire et ton intelligence incroyable. Mikael à nos pauses « biblio ». Claire à ta bonne humeur, ton humour fou, et à nos futurs voyages. Je suis fière de vous et je vous aime.

Dr Florence Daviet, pour m'avoir donné confiance en moi et m'avoir aidée dans mon recueil de données quand je ne pouvais plus avancer.

Dr Youssef Trigui pour ton aide, ta sincérité, ton sens du débat, ta pédagogie et ton humour.

Dr Camille Begne, pour ton énergie, pour m'avoir rappelé que la médecine ce n'est pas tout, pour notre match d'incruste de rugby bien marrant et pour rire à mes blagues par drôles. Je te souhaite une belle continuation au pays de la pluie, tu seras peut être la représentante rugby là-bas, qui sait.

A ma famille,

A ma maman et papa, je vous remercie infiniment pour m'avoir offert ces chances dans la vie et pour votre bienveillance. Maman, merci pour ta générosité et le don de toi pour tes enfants. Merci pour tout votre soutien, je vous aime.

A Marion, ma sister,

Je dois te remercier pour tout ! Je suis si fière d'être ta sœur. J'espère encore parcourir de nouveaux « GR » avec toi, suivre de nouvelles séances de « Sissi » avec les fit gens, poursuivre nos discussions et débats de vie jusqu'au bout de la nuit, t'entendre traiter les gens de « bouffons » (quand ils le méritent) ... etc. Encore merci pour m'avoir relu et corrigé dans mon anglais de comptoir. Je suis terriblement fière de toi, et je t'aime.

A Pierre, mon bro,

Mif, t'es une bouffée d'air frais. Ton humour marche en toute circonstance, même si tu ne cherches pas toujours à être drôle. Tu es généreux. Je suis sûre que les cocktails de ce soir seront servis avec panache. Je suis fière de toi, et je t'aime.

A Ibrahim,

I am so happy to know you. You are a generous, kind and very funny person (and crazy in the "GR" for example). I must thank you for your precious help for statistics and for looking for every details I asked you. I wish you a very good experience in life in Stockholm. One day, I'll teach you French!! Hope to see you soon.

A mon amoureux,

Clément, mon amour,

Merci pour tout ce que tu m'apportes, merci d'être à mes côtés, de me soutenir et de m'encourager à suivre mon chemin. Parfois je peux être « twingo », je l'avoue, mais tu retournes toujours la situation vers le bon jour. Tu me fais voir la vie en rose. J'aime nos évasions dans la montagne ou en Italie, à nos séances de « crapaud » de grimpe, et j'ai hâte de vivre de nouvelles aventures avec toi. On aime faire les canards et sans honte. Depuis notre premier baiser, tu as transformé ma vie en un soleil. Je t'aime.

A mes anciennes ami(e)s,

Nassima, mon amie du lycée, on a grandi ensemble. A nos nuits blanches à rire et papoter, à nos vacances au bord de la mer, à vos verres au « Pontier » et « Chien rouge », à nos discussions qui restent intimes malgré le temps qui passe. Je te souhaite de vivre ton rêve du Canada à pleine dent et en espérant te rejoindre bientôt! A Frank pour ta gentillesse infini et ton écoute inégalable, A Loïc pour ton rire généreux et ton sens du débat, A Rémi pour ton humour incroyable, A Thibaut pour ton courage et ton humour décalé, A Anais pour ta générosité sans pareil.

A Sirine, mon âme sœur,

Tu es complètement folle ma belle mais je t'aime à la folie. A nos études de médecine depuis notre correspondance en Erasmus, à notre préparation des ecn avec nos rdv le dimanche autour d'un muffin myrtilles au « Colombus café », notre week end Mazamet et son « incroyable médiathèque », notre initiation voile dans le port de Bonifacio, notre passion ski de fond jusqu'à notre sens du rythme et chant dans les paysages marocains. On a appris la vie ensemble. Malgré la distance, tu es dans mes pensées.

A Alicia,

A notre partage de vie en colocation à Toulouse, merci de m'avoir supporté dans cet externat. Merci pour nos débats et nos rires. Je me souviendrai toujours de ce voyage en Amérique du Sud, on était des bébés mais si avides de découvertes. Malgré la distance, j'ai trop hâte de te revoir une nouvelle fois.

A mes colocataires,

A Géraldine et Ondine, en voilà une belle rencontre avenue Benjamin Delessert. Géraldine, je t'admire pour ton humilité, ta patience, ta gentillesse. Ondine, tu es belle, généreuse, douce et drôle. Et chacune partage toutes ces qualités. J'ai vraiment vécu une année incroyable avec vous et malgré la distance, vous êtes des amis précieuses.

A Hugo, pour nous avoir donné une chance en collocation. Merci pour ta belle humeur joyeuse et ta belle philosophie.

A Manon, Capucine, Joris, Aline, Baptiste, et ... Atlas et Kip. Merci de m'avoir accueillie dans cette villa incroyable sur la colline de Romette. On a bien ri autour de ces grandes tablées. A nos soirées au coin du feu, à nos sorties dans les montagnes toujours accompagnés du fidèle Atlas, à nos soirées endiablées, à nos documentaires sur grand écran... Je vous adore et j'ai eu une chance inouïe de vous connaître.

A Sergio, mon chat.

A mes amis de l'internat,

Zelia, Zeze, zezette, my favourite, mon rayon de soleil, la voisine d'en face. Tu es incroyable, tu es lumineuse et généreuse. A nos dégustations bières, à nos voyages à Rome, Maroc, Colombie et j'espère encore bien d'autre, au concours international du pull le plus moche à Albi et à nos créations incroyables. Je t'admire pour tout ce que tu es et je ne peux mettre un mot sur tout ça tellement mon admiration est grande. A bientôt en Colombie baby!

Cécile, ma belle, à ta beauté, à ta générosité, à ton sourire, à tes histoires incroyables, à ton emploi du temps surbooké! J'espère poursuivre vite nos petits rituels et vivre de nouveaux voyages ensemble. Je suis fière d'être ton amie.

Coline, pour clôturer ce carré du 6, même sans parvenir à se revoir souvent, je reste hypnotisée par tes valeurs, ton sens de l'humour, tes analyses diverses dont tu parviens à débattre si justement et avec une vision ouverte à la discussion. J'admire ton sens du don de soi, ta grande intelligence, et de l'aide humanitaire que tu apportes déjà.

Bab, ma voisine d'un temps, ma co-interne d'un autre. Tu es drôle et partante pour tout. A nos soirées autour d'un verre de vin et de sushis (que dis-je, des gyozas !!), à nos tentatives de courses dans le parc, à nos cinémas du dimanche soir, à nos papotages sur la terrasse, à nos séjours à la montagne. Je sais que je peux compter sur toi. Tu es une amie intime.

Lisa, la belle au large sourire, à tes questionnements sans réponses, à tes histoires hilarantes, à ton amour du gyoza aussi, à ton amour pour la randonnée !!! Un jour on arrivera à refaire un beau trek dans le verdon... Ouvrons nos agendas.

A mes amis de pneumo :

A Eléonore et Julie, mes petites mamans de la pneumologie. Vous m'avez entourée dans les débuts de l'internat mais vous m'avez aussi bizutée et vous m'avez surnommée (je ne dirais pas comment). Je vous aime quand même à la folie. Vous m'avez conseillés et guidés ... je ne dirais pas avec intelligence mais justesse aha. On en a fait des soirées inoubliables. Je vous aime

A Pegou, Manue, Mel, Mes grosses folles, mes amours, les belles. Un sacré choc cette rencontre en premier semestre qui a aboutit pour moi à une belle amitié. On en a vécu des choses, de ces visites au 8eB à courir derrière les lavages des externes, à ces apéros et danses endiablées, à nos attractions à Disneyland Paris, à nos aventures complètement folles à Budapest, à nos week ends complètement fous. Je vous aime à la folie et j'espère continuer à vivre ces moments mémorables avec vous.

A Lovato, Mon binôme, qui ne me considère pas comme un binôme (tristesse). On a commencé ensemble et on finira ensemble notre internat mon beau. Au-delà du plaisir de travailler avec toi, tu me fais rêver par tes blagues (pas toujours drôles, mais si en fait) et ton calme en toutes circonstances. En espérant qu'on multiplie plus souvent les soirées et les occasions!

Jessica, Ma belle, à ton calme et cette incroyable découverte sur ce dernier semestre. Merci pour tes conseils et ta gentillesse. A nos en-cas galette en cherchant le soleil à l'internat, à nos discussion d'évasion, à ta bienveillance et ton humanité envers les autres. On se retrouvera bientôt dans les montagnes, j'ai encore espoir.

A Romaing, merci pour tes mille conseils que tu m'as donnés, merci pour ta patience et ton écoute incroyable. Je te souhaite le meilleur pour la vie entière.

A Alice, pour ton talent, ton intelligence et tes histoires si justement racontées!

A Lyria, tu ravives la fougue et la beauté dans ce groupe.

A Marie, pour voir que la médecine ce n'est pas tout, poursuis tes rêves. Mais éloignetoi des requins.

A Quentin, pour ambiancer nos soirées avec ce soleil réunionnais et tes discussions bien trop complexes pour mon cerveau.

A Jules, mon bizu, dont je suis fière de toi, sauf pour ton humour

A Marjo et Manon, pour être la fierté de la relève, pour votre sens de la fête et de la bonne humeur!

A Kim l'interne, pour ton sens du style, ta gentillesse et ta belle humeur.

A François, pour ton calme inébranlable et ta gestion du sommeil du 4eB, A Ines, pour ta beauté incroyable et ta gentillesse.

A Diste, merci pour m'avoir fait venir sur Marseille, j'espère que tu es fière.

A Julien, pour tous tes conseils, pour ta bonne humeur généreuse, pour ton humour et à ces soirées ambiancées. A bientôt au 8eA.

A Bertraitre pour tes interventions drôles et décalées, A Thibaut pour ton calme et ta science, A Mathieu pour ton sens de la fête. A Arnaud, à tes pas de danses. A Jean Baptiste (Rey), pour tes contre-visites plus courtes qu'un courant d'air.

A Jérémy, j'étais à ça de réussir, mais je suis si triste de te voir quitter cette famille de la pneumologie. En espérant qu'on aille grimper un de ces jours.

A Julia, pour ton humour, ta joie, ta sportivité. Je te souhaite le meilleur.

A Camille, pour ton accent qui me rappelle la maison, pour ta gentillesse. Je te souhaite le meilleur.

Aux nouvelles générations : Virgile, Eliott.

A Ingrid et Laure, les mamans du 8eA. A Cathy et Nath, les mamans du 8eB.

A Alix, pour m'avoir supporté à Gap. Merci pour ces petits repas entre midi et deux qu'on aimait tant, à nos papotages et nos ragots, à ton sens de la fête!

A Laurent, merci pour ton sens de l'humour, ton sens de la contradictions (quand même aha). Regarde, je l'ai finie ma thèse (pour de bon)!

A mes copains de réanimation :

A ma juju, quelle belle rencontre <3. Quelle énergie et quelle générosité tu as partagées avec moi. On a tout de suite su quoi se dire et comment discuter de nos vies sans oublier le commérage bien sur. A nos pistes de skis sans tomber et à me supporter avec mes exercices de dérapages. Et à notre départ pour ce voyage en Colombie!! Tu rends les moments plus beaux, et je t'adore!

A Flora et Geoffray, merci pour vos conseils si justes dans la médecine, à nos analyses et à nos papotages de potins. Encore désolée pour mon chat en espérant que vous ne soyez pas traumatisés. Votre gentillesse et votre générosité est incroyables.

A Lucie, pour ton humour que j'adore et ton sens de la picole.

A Anne, la petite fée, un petit rayon de soleil.

A Antonin, pour ton absence d'humour et ta lourdeur permanente. A Florian, pour ton covoiturage, pour m'avoir aidé à pousser la voiture quand même, et pour ton humour (lui). A Thibaut, pour ta fraîcheur et tes cheveux de bg.



Antibioprophylaxie post transplantation pulmonaire : étude monocentrique rétrospective sur le CHU de Marseille

Table des matières

Remerciements

Abréviations	2
Table des illustrations	3
Abstract	4
Introduction	6
Méthode	8
Description des patients	8
Procédure de transplantation pulmonaire et soins post-opératoires en réanimation	8
La collecte des données	11
Définitions	12
Analyses statistiques	13
Résultats	14
Patients	14
Adéquation et désescalade de l'antibioprophylaxie post-opératoire	15
Pathogènes et infections respiratoires	18
L'antibioprophylaxie post-opératoire	23
Les prélèvements du jour de la transplantation pulmonaire	25
Discussion	26
Conclusion	32
Bibliographie	33
Sarment d'Hinnocrata	30

Abréviations

APHM: Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

CMV : Cytomegalovirus EBV : Epstein-Barr virus

CLAD: Chronic Lung Allograft Dysfunction

Jo : le jour de la transplantation pulmonaire

MDR: multi-drug-resistant

PAVM: pneumopathie acquise sous ventilation mécanique

DAM: Désescalade anti-microbienne

ISHLT: International society for heart and lung transplantation

ECMO: Extracorporeal membrane oxygenation

Muco: Mucoviscidose

DDB: Dilatations de bronche

I.V: intraveineux

SDRA: Syndrome de détresse respiratoire aigue

LBA: lavage bronchio-alvéolaire

MDR: multidrug resistance

XDR: extensively drug-resistance

PDR: Pandrug-resistant

VNI: Ventilation non invasive

L: litres

VEMS: Volume expiratoire maximal à une seconde

CVF: Capacité vitale forcée

CPT: Capacité pulmonaire totale

VR: Volume résiduel

DLCO: Diffusion capacity of lungs for carbon monoxide

PaO₂: pression partielle artérielle en oxygène

PaCO₂: pression partielle artérielle en dioxyde de carbone

SAMS : Staphylocoque aureus sensible à la méthicilline

SARM : Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline

BLSE : entérobactéries productrices de beta-lactamase à spectre élargie

BGN: bacille non fermentant

BPCO: bronchopneumopathie chronique obstructive

BOS: bronchiolitis obliterans syndrome

HT-NGS: High-throughput next-generation sequencing

Table des illustrations

Flow chart: Population d'étude

<u>Table 1</u>: Caractéristiques de la population

Figure 1 : Résultats de la population dans les suites de la greffe pulmonaire

<u>Figure 2 :</u> Désescalade non faite ou interruption de la piperacilline/tazobactam et des carbapénèmes.

Figure 3 : Documentation bactérienne autour du jour de la greffe pulmonaire

Figure 4 : Profils de résistance des *Enterobacteries* (A) et *Pseudomonas/Acinetobacter* (B) avant, à Jo et après la transplantation pulmonaire

<u>Figure 5</u>: Origine des prélèvements du jour de greffe positifs au *Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus* et *Enterobacteries*

<u>Figure 6 :</u> Comparaison entre la documentation bactérienne du jour de la greffe et la colonisation pré-greffe.

<u>Figure 7</u>: Récurrence des colonisations bactériennes des 3 mois avant la greffe sur la documentation du jour de la greffe et celle des 3 premiers mois post-greffe.

Table 2 : Choix de l'antibioprophylaxie

<u>Figure 8 : </u>Proportion de prélèvements faits et prélèvements avec une culture bactérienne positive le jour de la transplantation pulmonaire.

Abstract

<u>Contexte</u>: Malgré des recommandations internationales récentes, les pratiques d'antibioprophylaxie post opératoire dans la transplantation pulmonaire sont très différentes en fonction des centres et des pays. Nous avons voulu faire un état des lieux de nos pratiques au sein de notre centre de transplantation.

<u>Méthode</u>: Etude monocentrique, rétrospective, observationnelle chez les transplantés pulmonaires entre janvier 2014 et décembre 2019 à l'hôpital universitaire de Marseille (France). Notre objectif principal est d'étudier l'adéquation de l'antibioprophylaxie post-opératoire aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation pulmonaire. Nos objectifs secondaires sont de décrire les germes impliqués dans la colonisations pré-greffe ; les germes impliqués dans les infections post greffe, l'évolution de la résistance bactérienne en post transplantation ; étudier le taux de désescalade en fonction des prélèvements réalisés le jour de la transplantation pulmonaire avec une analyse de l'épargne des bêtalactamines et des carbapénèmes, et de décrire la contribution microbiologique des différents type de prélèvements réalisés le jour de la transplantation pulmonaire.

Résultats:

Sur la période donnée, 228 patients ont été greffés. Chez 114 patients (77.0%), l'antibioprophylaxie était adaptée aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation. Parmi la population avec une antibioprophylaxie adéquate, la désescalade antibiotique était possible pour 118 patients et n'a pas été faite pour 106 patients (46.9% des patients inclus). La désescalade antibiotique permettant l'épargne de la piperacilline/tazobactam est faite chez seulement 4 patients sur 30 patients, et 6 sur 15 patients concernant les carbapénèmes. Le Staphylocoque aureus sensible à la méticilline est le germe prédominant le jour de la transplantation pulmonaire. Le Pseudomonas aeroginosa est le pathogène prédominant en pré greffe et dans les mois qui suivent la transplantation. Son profil de sensibilité évolue vers une multi résistance dans les 3 premiers mois qui suivent la transplantation. Les entérobactéries sont le troisième groupe de germe retrouvés en post transplantation avec un profil de sensibilité qui évolue également vers la multirésistance dans les 3 mois qui suivent la transplantation. Les prélèvements bronchiques et biopsies

réalisées le jour de greffe sont les moins réalisées alors qu'ils mettent en évidence le plus souvent une culture bactérienne positive.

Conclusion:

Sur notre cohorte de transplantés pulmonaires, l'antibioprophylaxie était adaptée aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation dans la grande majorité des cas. Lorsque que la désescalade antibiotique était possible, elle n'était pas systématiquement réalisée.

<u>Mots-clés</u>: Antibioprophylaxie, transplantation pulmonaire, colonisation, infection, désescalade antibiotique, piperacilline/tazobactam, carbapénèmes, prélèvements, Pseudomonas, Staphylocoque, Entérobactéries

Introduction

La transplantation pulmonaire est une option thérapeutique de dernier recours dans les maladies pulmonaires^{1,2}. L'incidence de la transplantation pulmonaire augmente chaque année en France. La survie des patients transplantés au long terme est conditionnée par leur survie précoce. La médiane de survie en France en 2015 était de 5,7 années, mais majorée à 7,9 années pour les patients ayant survécu à la première année post-transplantation³. Les causes principales de décès dans le premier mois après transplantation sont la dysfonction primaire du greffon (24%), suivie des causes infectieuses hors CMV. Cependant, à plus long terme, l'infection devient la cause principale de décès dans les suites (35%) et constitue un facteur de risque de rejet chronique type CLAD (Chronic Lung Allograft Dysfunction)^{1,3}. Les infections précoces sont nosocomiales et bactériennes dans plus de la moitié des cas³. Même s'il n'a pas été démontré de lien causal fort entre la colonisation pré-greffe et les pneumopathies précoces post-greffe, la stratégie thérapeutique doit être planifiée en pré-opératoire pour une couverture antibiotique la plus effective possible⁵.

Concernant l'antibioprophylaxie péri opératoire dans la transplantation pulmonaire, des recommandations internationales récentes⁵ proposent d'utiliser des céphalosporines de première ou de seconde génération. Concernant l'antibioprophylaxie en chirurgie cardiaque, la céfazoline fait partie des molécules préconisées⁶. Cependant ces recommandations nous aident dans notre prise de décision mais ne traitent pas de la totalité des situations rencontrées en transplantation pulmonaire. De plus, les pratiques internationales varient entre les équipes et les pays en fonction des protocoles et de l'écologie bactérienne locale⁷. Dans notre centre, pour chaque patient, cette antibioprophylaxie est protocolisée et discutée en staff pluridisciplinaire pour les situations complexes. Elle est adaptée à la colonisation bactérienne du receveur, à sa pathologie pulmonaire et à l'écologie bactérienne locale.

La stratégie d'épargne des antibiotiques est une question d'actualité⁸. Cette question est encore plus pertinente chez des patients immunodéprimés chez qui nous sommes souvent obligés d'avoir recours à des antibiotiques à large spectre qui favorisent l'émergence de pathogènes multirésistants (MDR)^{2,9} et les infections à *Clostridium difficile*^{10,11}. La stratégie antibiotiques chez ces patients immunodéprimés est complexe puisque nous voulons éviter au maximum qu'ils développent des

infections fréquemment rencontrées en réanimation telles que les PAVM¹² mais nous ne voulons pas non plus qu'ils développent des germes résistants qui nous amèneraient a des impasses thérapeutiques dans le suivi de leur transplantation.

Le but de notre étude est d'étudier l'antibioprophylaxie post opératoire chez les patients transplantés pulmonaire à l'hôpital universitaire de Marseille.

Notre critère de jugement principal est d'évaluer l'adéquation de cette antibioprophylaxie post opératoire à la documentation bactérienne prélevées le jour de la greffe pulmonaire.

Nos critères de jugement secondaires décrivent les types de pathogènes rencontrés, leurs profils de résistance, la proportion d'antibiothérapie à spectre le plus étroit possible, la proportion de désescalade antimicrobienne (DAM) réalisée, d'étudier l'épargne de la piperacilline/tazobactame et des carbapénèmes et la contribution des différents types de prélèvements microbiologiques réalisés le jour de la greffe.

Méthode

Description des patients

Nous avons mené une étude monocentrique, rétrospective, observationnelle et analytique. Les investigateurs ont réalisé un recueil de données à partir du logiciel médical « axigate » utilisé dans les hôpitaux publics universitaires de Marseille. La majorité des patients était hospitalisés en réanimation à l'Hôpital Nord de Marseille avant d'être transférés en service de chirurgie thoracique et/ou pneumologie. Le suivi se poursuit jusqu'à un an après le jour de transplantation. Le protocole d'étude a été approuvé par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en novembre 2018. Le comité éthique considère que le consentement des patients n'est pas exigé en regard de la nature non interventionnelle et rétrospective de l'étude.

Tous les patients ont plus de 18 ans et ont subi une transplantation pulmonaire entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2019 toutes indications confondues. Les patients ont été sélectionnés pour la greffe pulmonaire selon les critères de l'ISHLT par une équipe pluridisciplinaire composée de pneumologues, chirurgiens thoraciques, réanimateurs, anesthésistes et psychologues.

L'absence de colonisation pré-greffe n'était pas un critère d'exclusion.

Procédure de transplantation pulmonaire et soins post-opératoires en réanimation

Au sein de l'APHM, tous les protocoles concernant la transplantation pulmonaire sont élaborés de manière pluridisciplinaire avec des pneumologues, des réanimateurs, des chirurgiens thoraciques, des anesthésistes, des infectiologues, des immunologistes et des pharmaciens. La prescription d'une antibioprophylaxie post-opératoire fait partie de ces protocoles validés en réunion de manière hebdomadaire. De plus, quotidiennement, la modification ou l'adaptation d'un traitement antibiotique en service de réanimation, de chirurgie ou de pneumologie est discutée de manière collégiale. Dans nos protocoles de soins, toute modification d'antibiothérapie est justifiée par une infection suspectée ou diagnostiquée selon des critères cliniques, biologiques et radiologiques. Notre étude s'intéresse particulièrement à la documentation bactérienne réalisée le jour de le transplantation pulmonaire. En post opératoire, lorsqu'une PAVM est suspectée, une fibroscopie accompagnée d'un

lavage alvéolo-bronchiolaire est réalisée. Après l'extubation, lorsqu'une infection est suspectée, un examen des expectorations a minima ou une fibroscopie bronchique sont réalisés. Nous n'avons pas recueilli les critères cliniques, biologiques et radiologiques permettant de diagnostiquer une infection en considérant qu'ils faisaient partis de nos standards de soins quotidiens concernant la modification du traitement antibiotiques.

Quand des poumons sont proposés à la transplantation, un patient inscrit sur la liste d'attente de greffe est appelé et hospitalisé en chirurgie thoracique avant l'opération. Il reçoit alors une injection intraveineuse de Basiliximab (Stimulect°) 20mg avec 1g de Mycophenolate mophetil (Cellcept°) et Ciclosporine (Neoral°) (5 mg/kg *per os* or 0.5mg/kg en intraveineux).

Une ECMO (*Extracorporeal membrane oxygenation*) est posée en pré-opératoire en cas d'hypertension pulmonaire connue ou en cas d'instabilité hémodynamique ou respiratoire per-opératoire.

Une transplantation bipulmonaire est abordée par une thoracotomie antérieure bilatérale avec sternotomie transverse (approche Clamshell) ou sans sternotomie. Une induction de Solumedrol (7.5mg/kg) est délivrée en intraveineux en per-opératoire. L'équipe de chirurgie réalise des prélèvements bactériens chez le donneur et le receveur : biopsies des bronches souches du receveur et du donneur, aspirations bronchiques dirigées du donneur et du receveur, écouvillons sur le liquide de conservation du greffon et des hémocultures au moment de la reperfusion pulmonaire.

Le protocole souligne la nécessité d'une décontamination digestive sélective (DDS) pour tout patient ventilé jusqu'à deux jours après l'extubation, afin de prévenir les PAVM¹³.

Le profil microbiologique des patients sur liste d'attente est mis à jour le plus régulièrement possible et à chaque nouvel épisode infectieux. Nous avons suivi le protocole en vigueur à l'APHM en fonction de la date de la chirurgie puisque notre protocole d'antibioprophylaxie post transplantation a été modifiée en 2019.

Dans l'ancien protocole (avant 2019), pour les patients hors mucoviscidose, un minimum de 7 jours d'antibioprophylaxie post-opératoire par Ceftriaxone 2g était prescrit en l'absence de colonisation pré-greffe. Pour les patients atteints de la

mucoviscidose ou de dilatations de bronches (muco/DDB), une bithérapie minimale de 14 jours avec une céphalosporine anti pseudomonas aeroginosa (Ceftazidime) associé à de la ciprofloxacine ou tobramycine était prescrite en l'absence de colonisation pré-greffe.

D'après le protocole le plus récent (après 2019), pour les patients hors mucoviscidose ou DDB, en l'absence de colonisation pré-greffe, le Cefotaxime était prescrite pour une durée de 7 jours. Cette antibioprophylaxie devait être adaptée et rétrogradée à la nouvelle documentation bactériologique du jour de la transplantation pulmonaire. En cas de prélèvements stériles, l'antibioprophylaxie était interrompue. Pour les patients muco/DDB, des aérosols de colimycine étaient administrés en prégreffe dans le service de chirurgie thoracique. Une bithérapie adaptée à la colonisation pré-greffe avec un minimum de ceftazidime associé à de la ciprofloxacine ou de la tobramycine pour une durée de 14 jours. En cas de prélèvements stériles, l'antibioprophylaxie était interrompue.

Des aérosols d'amphotéricine B et une injection de ganciclovir étaient mis en place pour prévenir les infections à Aspergillus et les infections ou les réactivations à Cytomegalovirus. La prévention de la pneumocystose était assurée par le trimethoprime-sulfamethoxazole.

En réanimation, nous avons respecté une balance de fluides négative pour éviter l'œdème pulmonaire. Nous avons monitoré les pressions vasculaires pulmonaires à l'aide d'un cathéter cardiaque de Swan-Ganz ou par une échographie transthoracique régulière. Une ventilation protectrice était mise en place en post greffe immédiat , à savoir : un faible volume courant (6mL/kg du poids idéal du donneur, en adaptant en cas de lobectomie ou réduction non anatomique du greffon), des pressions de plateau < 28 cmH₂O et une pression motrice inferieure a 15 cmH₂O, du décubitus ventral si le rapport PaO₂/FiO₂ < 150 après curarisation par cisatracurium¹⁴. L'extubation devait être faite le plus précocement possible. Une épreuve de sevrage de type « T-tests » de 20 minutes étaient réalisés avant l'extubation. En cas d'échecs répétés des épreuves de sevrage ou la nécessité d'une réintubation précoce, une trachéotomie pouvait être discutée. La mobilisation précoce avec l'aide du kinésithérapeute était réalisée tous les jours quand le patient était stable sur le plan hémodynamique. En cas d'hypertension pulmonaire post-opératoire, nous avons utilisé du monoxyde d'azote ou de l'amitriptyline.

L'alimentation entérale était initiée le plus précocement possible et poursuivie après l'extubation. En cas de gastroparésie, il était prescrit des traitements prokinétiques gastriques.

Dans les suites de la transplantation pulmonaire, les patients recevaient une deuxième dose d'induction par Basiliximab en l'absence de mismatch de CMV, EBV et toxoplasmose. La ciclosporine (1mg/kg/jour, objectif de dosage 300-400 ng/mL) etait délivrée en intraveineux avant un relais per os par du tacrolimus (objectif de dosage 10-14 ng/mL). L'immunosuppression était complétée par du solumedrol IV ou prednisolone per os immédiatement après la chirurgie (0.5mg/kg/jour pendant les premiers 30 jours). Le mycophenolate mophetyl (1g deux fois par jour) etait débuté quand le patient se stabilise sur le plan hémodynamique en dehors de toutes infection active.

La collecte des données

Nous avons recueilli les documentations bactériennes à différentes périodes : avant la transplantation, le jour de la chirurgie et dans les 3 mois après la transplantation pulmonaire. Ce recueil se termine en décembre 2020. Les documentations concernent le donneur et le receveur.

Nous avons pris en compte les cultures des expectorations bronchiques, les aspirations bronchiques dirigées, les lavages broncho-alvéolaires (LBA), la culture des liquides pleuraux, les prélèvements nasopharyngés, les hémocultures périphériques et sur cathéters artériels ou veineux centraux, les écouvillons sur les canules d'ECMO, les prélèvements cutanés sur les cicatrices thoraciques, les examens bactériologiques des urines. Nous avions une approche semi quantitative avec la prise en compte d'une identification bactérienne seulement si le seuil de positivité était atteint (par exemple ≥10⁴ CFU/mL dans le LBA).

Définitions

L'antibioprophylaxie est la première ligne d'antibiotique qui a été instaurée en post opératoire immédiat de la transplantation pulmonaire. Elle est protocolisée et discutée de manière pluridisciplinaire avant la transplantation. Nous avons pris le parti d'utiliser le terme antibioprophylaxie plutôt que d'antibiothérapie car le traitement mis en place vise à éviter le développement d'une infection qui n'est pas présente de façon systématique.

Les résistances microbiologiques sont classifiées en pathogènes multirésistants (MDR) et à résistance élargie (XDR) selon les définitions de Magiorakos et al¹⁵. Un pathogène MDR est résistant à au moins un agent dans au moins 3 catégories d'antibiothérapie. Un pathogène XDR est résistant à au moins un agent dans toutes les catégories d'antibiothérapie sauf 1 ou 2 catégories. Un pathogène PDR est résistant dans toutes les catégories d'antibiothérapie.

Conformément à l'étude de Rhee et al¹⁶., nous considérons qu'un patient n'a pas reçu d'antibioprophylaxie adéquate si au moins un des pathogènes retrouvés lors des prélèvements réalisés le jour de la transplantation pulmonaire est résistant au traitement antibioprophylactique.

Conformément aux données de la littérature, la désescalade antibiotique est définie de deux façons différentes :

- 1. Le changement d'une antibiothérapie donnée vers un spectre considéré comme plus étroit¹⁷. Pour hiérarchiser les spectres antibiotiques nous avons utilisé les données de Weiss et al¹⁸ qui tentent de classer les beta-lactamines depuis le rang 1 (spectre étroit et sélection de résistance faible, comme l'amoxicilline) jusqu'au rang 6 (spectre large et induction de résistances plus importante comme les carbapénèmes).
- 2. Le changement d'une association d'antibiotiques vers une monothérapie est considérée comme une désescalade¹⁹.
- 3. L'interruption d'un traitement antibiotique a été analysé séparément de la désescalade.

Le spectre d'antibioprophylaxie le plus étroit possible est défini par une efficacité du traitement avec un spectre d'efficacité qui couvre le moins de germes possible. Il se différencie de l'antibioprophylaxie adéquate qui ne traite que de la sensibilité du germe au traitement utilisé et qui ne prend pas en compte le spectre antibiotique.

L'épargne antibiotique se réfère à la situation dans laquelle une possible désescalade est faite après analyse des profils de sensibilité sur les antibiogrammes. Nous avons étudié l'épargne des carbapénèmes et de la piperacilline/tazobactam avec l'aide des règles de désescalade anti microbienne de Weiss et al¹⁸.

La durée de ventilation mécanique est définie par le temps entre l'intubation et l'extubation (absence de ré intubation dans les deux jours après extubation) ou un sevrage ventilatoire complet d'une trachéotomie (48 heures sans ventilation mécanique)


Analyses statistiques

Toutes les statistiques ont été réalisées à l'aide d'Excel de Microsoft 365. Tous les graphiques ont été mis en forme avec GraphPad Prism 9.0.2.

Résultats

<u>Patients</u>

228 patients ont été transplantés entre janvier 2014 et décembre 2019 à l'hôpital nord de Marseille. Deux de ces patients ont été exclus car ils sont décédés en per opératoire et n'ont pas reçu d'antibioprophylaxie (flow chart). Deux patients étaient séropositifs au VIH avant la transplantation pulmonaire (table1).



Flow chart : Population de l'étude

CARACTERISTIQUES PRE-GREFFE du RECEVEUR		VR/CPT, moy (SD), %	63,8 (20.0)
Indication de transplantation, No. (%)		DLCO, moy (SD), %	26,0 (11.1)
Emphysème	90 (39.8%)	Délai EFR avant greffe, moy (SD), jours	133 (182)
Mucoviscidose/Bronchiectasies	55 (24.3%)	Test de marche de 6 minutes	
Pneumopathie interstitielle diffuse	47 (20.8%)	Distance, moy (SD), mètres	370,2 (123)
Retransplantation	16 (7.1%)	Taux de désaturation, moy (SD), %	8,40 (6.4)
Hypertension artérielle pulmonaire	0 (0%)	Saturation en O_2 minimale, moy (SD), %	87,8 (6.7)
Autres	18 (8.0%)	Délai TM6 avant greffe, moy (SD), jours	233,3 (364.1)
Super urgence	18 (8%)	Gazométrie artérielle	
Type of transplantation		PaO_2 in air ambiant, moy (SD), mmHg	63,20 (17.7)
Uni pulmonaire	9 (4%)	PCO ₂ , moy (SD), mmHg	44,51 (10.0)
Bipulmonaire	2 (94%)		
Lobaire	4 (2%)	CARACTERISTIQUES DU DONNEUR	
Caractéristiques		Sexe, No. (%)	
Sexe, No. (%)		Hommes	116 (52%)
Hommes	123 (54%)	Femmes	109 (48%)
Femmes	103 (46%)	Age, moy (SD), années	46,7
Age, moy (SD), y	53,3	Durée de ventilation, moy (SD), jours	2,5
Oxygénotherapie au repos, moy (SD),	2,3 (1.7)	Cause de décès, No. (%)	
L/min		Vasculaire	129 (57%)
VNI, No. (%)	111 (49%)	Accident de la voie publique	20 (9%)
Hypertension pulmonaire, No. (%)	102 (45%)	Traumatique (sauf accident)	42 (19%)
Statut immunologique		Suicide	12 (5%)
CMV positif, No. (%)	142 (63%)	Cardiaque	19 (8%)
EBV positif, No. (%)	209 (92%)	Anaphylaxie	2 (1%)
Toxoplasmose positive, No. (%)	123 (55%)	Encéphalite infectieuse	2 (1%)
Immunodepression		RESULTATS du RECEVEUR POST-	GREFFE
Taux total lymphocytes, moy (SD), G/L	1,88 (0.87)	Durée de ventilation, moy (SD), jours	13.6 (21.6)
Taux CD3, moy (SD), élément/mm3	1506 (701)	Trachéotomie, No. (%)	63 (27.9%)
Taux CD4, moy (SD), élément/mm3	921 (423)	Délai de trachéotomie, moy (SD), jours	12 (6.5)
Délai avant la greffe, moy (SD), jours	10 (37.6)	Mortalité à 90 jours, No. (%)	48 (21.2%)
Exploration fonctionnelle respiratoire		Mortalité à 1 an, No. (%)	63 (27.9%)
VEMS/CVF, moy (SD), %	54,08 (21.9)	Durée hospitalisation en réanimation,	29 (30)
VEMS, moy (SD), L	0,95 (0.6)	moy (SD), jours	
CVF, moy (SD), L	1,85 (0.8)	Durée total hospitalisation, moy(SD),	57 (34)
CPT, moy (SD), L	6,20 (2.4)	jours	

<u>Table 1</u>: Caractéristiques de la population

Adéquation et désescalade de l'antibioprophylaxie post-opératoire

Parmi les 148 patients avec une documentation bactérienne à J0 de la greffe, 114 patients (77.0%) ont une antibioprophylaxie adéquate (figure 1). Parmi les 78 patients sans documentation bactérienne à J0 de la greffe, tous ont une antibioprophylaxie adéquate.

Cependant, la désescalade n'est pas réalisée pour 106 patients (46.9% des patients inclus) sur 118 patients avec une désescalade possible (figure 1). Sur ces 106

patients, 55 patients avec une documentation bactérienne et 51 patients sans documentation bactérienne survivant à l'antibioprophylaxie et sans l'avoir interrompue.

L'antibioprophylaxie a été interrompue pour seulement 4 patients dans les suites de la négativité des prélèvements réalisés le jour de la greffe.

La désescalade a été réalisée chez 12 patients qui avaient reçu une antibioprophylaxie adéquate sur la documentation de J0, soit 5.3% des patients inclus.

Chez 32 patients, l'antibioprophylaxie a été modifiée vers une couverture antibiotique plus large soit en changeant l'antibioprophylaxie soit en multipliant le nombre de cette antibioprophylaxie. Parmi cette population, 19 patients n'avaient pas de documentation à J0 et 13 patients avant une documentation à J0 avec une antibioprophylaxie adéquate.

L'antibioprophylaxie à spectre le plus étroit possible est respectée pour 62 patients soit 54.9% des patients documentés qui ont une antibioprophylaxie adéquate.




Figure 1 : Résultats de la population dans les suites de la greffe pulmonaire

36 patients (15.9%) reçoivent de la piperacilline/tazobactam mais 1 patient décède au cours de cette antibioprophylaxie et est donc exclu de nos résultats. L'épargne de cette antibioprophylaxie à large spectre aurait été possible pour 30 patients (88.2%), mais nous avons désescaladé ou interrompu l'antibioprophylaxie seulement chez 4 d'entre eux (13.3%) (figure 2). Nous avons compté 883.0 jours perdus de piperacilline/tazobactam pour 1000 jours de ventilation mécanique.

30 patients (13.2%) reçoivent des carbapénèmes, mais 5 décèdent au cours de cette antibioprophylaxie et sont donc exclus de nos résultats. L'épargne de cette antibioprophylaxie à large spectre aurait été possible pour 15 patients (60% des patients), mais nous avons désescaladé ou interrompu l'antibioprophylaxie seulement chez 6 d'entre eux (40%) (figure 2). Nous avons compté 785.3 jours perdus de carbapénèmes pour 1000 jours de ventilation mécanique.

Epargne faite (n=4) Epargne possible et non faite (n=26) Epargne impossible (n=5)

Piperacilline/tazobactam




<u>Figure 2</u>: Désescalade non faite ou interruption de la piperacilline/tazobactam (n=36) et des carbapénèmes (n=30).

Pathogènes et infections respiratoires

Décès (n=1)

141 patients (58.0%) sont colonisés en pré-greffe. 148 patients (64.9%) ont des prélèvements le jour de la greffe positifs pour une culture bactérienne. 166 patients (73.4%) ont au moins une documentation bactérienne dans les 3 premiers mois après la greffe.




<u>Figure 3</u>: Documentation bactérienne autour du jour de la greffe pulmonaire (No. (%patients avec une documentation bactérienne))

Le *Staphylococcus aureus* est identifié de manière disproportionnée le jour de la transplantation (76 patients ou 50.6% des patients ayant une documentation bactérienne) (figure 3). Ces chiffres sont expliqués par une contamination du donneur au cours de la chirurgie (58.9% des documentations de *Staphylococcus* proviennent exclusivement du donneur) (figure 5). L'incidence des Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) reste faible et stable malgré la transplantation pulmonaire (seulement 5 patients ou 3.3% des patients documentés à Jo).

Toutes les entérobactéries suivent une tendance à l'augmentation entre les 3 mois avant jusqu'aux 3 mois après la greffe pulmonaire (figure 3), excepté pour les entérobactéries du groupe 4 qui restent stables et faiblement présentées. Les entérobactéries de groupe 3 sont prédominantes à partir des 3 mois avant la greffe.

Les entérobactéries sauvages (*wild-type*) sont les plus souvent identifiées autour de la greffe pulmonaire (56 patients le Jo, 37.3% des patients documentés) (figure 4A). Les entérobactéries hyperproductrices de céphalosporinase (23 patients, 13.9% des patients documentés) et les entérobactéries productrices de beta-lactamase à spectre élargie (BLSE) (15 patients ou 9% des patients documentés) émergent dans les trois mois après la transplantation pulmonaire (figure 4).

Pseudomonas est le type de bactérie prédominant avant et après la transplantation pulmonaire (figure 3). Le jour de la transplantation, le *Pseudomonas* est documenté avec des taux plus faibles (45 patients ou 30.4% des patients documentés) en comparaison avec les périodes peri-opératoires. Les profils sauvages et MDR augmentent de manière parallèle dans le temps. Les *Pseudomonas* MDR et XDR augmentent dans les trois premiers mois après la transplantation (figure 4B).



<u>Figure 4 :</u> Profils de résistance des *Enterobacteries* (A) et *Pseudomonas/Acinetobacter* (B) avant, à Jo et après la transplantation pulmonaire

Le Stenotrophomonas apparait dans les trois premiers mois post-greffe de manière non négligeable (30 patients, 18.1% des patients documentés, figure 3), avec une prédominance du profil MDR à partir de jour de greffe.


L'*Achromobacter* est relativement stable autour de la transplantation (figure 3). Le profil MDR suit un pic de fréquence dans les trois mois avant la transplantation pulmonaire (10 patients, 7.6%) et le profil XDR augmente lentement dans les trois premiers mois après transplantation (6 patients, 3.6% des patients documentés).

Le *Bulkholderia* et *Pandorea* sont retrouvés dans les trois mois pré-greffe chez 4 patients (3.1% des patients documentés à Jo) et dans les trois mois post-greffe chez 6 patients (3.6%).

Le *Streptococcus*, rare avant la transplantation, connait un pic le jour de la transplantation (39 patients soit 26.0% des patients documentés à Jo), avec une majorité de prélèvements provenant du donneur (82.1% des prélèvements Streptocoque) (figure 5).


Haemophilus suit la même tendance que le Streptococcus mais avec des taux plus faibles (20 patients à Jo, 13.3%), dont 80% des prélèvements viennent du donneur (16 patients) (figure 5).

Enterococcus, rare avant et le jour de la greffe, est documenté dans les trois premiers mois post-greffe de manière disproportionnée (41 patients, 24.7% des patients documentés).



<u>Figure 5</u>: Origine des prélèvements du jour de greffe positifs aux *Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus* et *Entérobactéries*

Le jour de la transplantation pulmonaire, 120 patients (80.5% des patients documentés à Jo) reçoivent une antibioprophylaxie avec un spectre identique et avec même profil de résistance que la colonisation pré-greffe connue (figure 6).




<u>Figure 6 :</u> Comparaison entre la documentation bactérienne du jour de la greffe et la colonisation pré-greffe (No. (% parmi les patients documentés à J0).

On peut noter que 16.7% des pathogènes dans les 3 mois qui ont précédé la greffe sont retrouvés dans les prélèvements du jour de la greffe, ce qui est le plus haut taux comparé aux autres périodes pré-greffe.

Notament, les bacilles gram négatifs (BGN) identifiés dans les trois mois précédant la greffe sont la famille que nous retrouvont le plus fréquemment le jour de la greffe ou dans les trois premiers mois post-greffe (figure 7), notamment le *Pseudomonas* et *l'Achromobacter*.

Nous pouvons noter que les pathogènes MDR identifiés dans les trois mois pré-greffe sont plus fréquemment persistants le jour de la greffe et dans les trois mois après (figure 7). Cette observation suggère que l'identification d'un germe MDR ou XDR dans les trois mois pré-greffe est un facteur de risque de récurrence de ce pathogène.

Les enterobactéries identifiées dans les 3 mois pré-greffe sont retrouvées le jour de la greffe chez 7 patients (12% des patients documentés de Jo). Nous n'identifions aucune récurrence pour le *Streptococcus, Enterococcus et l'Haemophilus*.



<u>Figure 7</u>: Récurrence des colonisations bactériennes des 3 mois avant la greffe sur la documentation du jour de la greffe et celle des 3 premiers mois post-greffe.

L'antibioprophylaxie post-opératoire

Les céphalosporines sont employées chez 122 patients (53.7%) (table 2). Nous avons suivi le protocole en vigueur chez 110 patients (48.7%) et avons adapté l'antibioprophylaxie à la colonisation pré-greffe chez 116 patients (51.3%) à l'occasion des réunions pluridisciplinaires hebdomadaires. 126 patients (55.8%) ont reçu une monothérapie, 51 patients (22.6%) une bithérapie, 17.2% une tri ou quadrithérapie. La durée moyenne de l'antibioprophylaxie est de 7,2 jours $(SD \pm 4.0)$. Elle dure plus de 7 jours chez 48 patients (21.2%) des patients traités).

L'antibioprophylaxie couvre la colonisation pré-greffe chez 109 patients (83.2% des patients colonisés). L'inefficacité de cette antibioprophylaxie est expliquée par des profils MDR de *Pseudomonas* ou *Achromobacter* (4 patients) ou XDR (14 patients), par des *Enterobactéries* BLSE (1 patient), par résistance naturelle (4 patients) ou par documentation de pathogènes au profil antibiogramme restreint comme le *Stenotrophomonas* (7 patients), *Burkholderia* (3 patients) ou *Pandoreae* (1 patient).

Famille d'antibioprophylaxie	No. (%)
Piperacilline/tazobactam	36 (15,9%)
Céphalosporines	122 (53,7%)
Cephalosporines anti-Pseudomonas	30 (13,2%)
Carbapénèmes	30 (13,2%)
Aztreoname	6 (2,6%)
Colimycine	31 (13,7%)
Glycopeptide	3 (1,3%)
Fluoroquinolone	37 (16,3%)
Aminoglycoside	47 (20,7%)
Macrolide	3 (1,3%)
Tetracyline	4 (1,8%)
Linézolide	11 (4,8%)
Ceftolozane/tazobactam et avibactam/ceftazidime	5 (2,2%)


Table 2 : Choix de l'antibioprophylaxie

Les prélèvements du jour de la transplantation pulmonaire

Nous distinguons 4 types de prélèvements : biopsies bronchiques, prélèvements bronchiques (écouvillon et/ou aspiration bronchique), liquide de conservation et hémocultures. Notre protocole recommandait de réaliser le plus de prélèvements possibles. Seulement 23 patients (10.2%) ont eu moins de trois prélèvements le jour de la greffe.

Le liquide de conservation et les hémocultures sont les types de prélèvements les plus fréquents (respectivement 215 patients, 95.1% and 212 patients, 93.8%) mais sont les moins contributifs (figure 8).

Au contraire, les prélèvements bronchiques sont les plus contributifs (93 patients, 52.0% des prélèvements bronchiques positifs) (figure 8). Les biopsies sont les types de prélèvements les plus rares le jour de la greffe mais mettent en évidence une culture bactérienne chez 73 patients (44.8% des biopsies réalisées).



<u>Figure 8 :</u> Proportion de prélèvements faits et prélèvements avec une culture bactérienne positive le jour de la transplantation pulmonaire.

La majorité des documentations bactériennes du jour de transplantation provient du donneur (102 patients, soit 68% des patients documentés). Seuls 32 patients (21.3%) proviennent exclusivement du receveur.

Discussion

A l'Assistance Publique Hôpitaux Universitaire de Marseille, sur la période de 2014 à 2019, les trois quarts des patients avec une documentation bactérienne le jour de la transplantation pulmonaire reçoivent une antibioprophylaxie post opératoire adéquate. Bien que le spectre de l'antibioprophylaxie pourrait être réduit chez plus de la moitié des patients, la désescalade n'est réalisée que dans seulement 5.3% des cas. A notre connaissance, cette étude est la première à traiter du sujet chez les patients transplantés pulmonaires pour qui cette question pose problème à toutes les équipes internationales⁷ malgré des recommandations récentes qui n'abordent pas toutes les situations rencontrées en pratique clinique¹.

La population de notre étude est comparable aux patients décrits lors de la dernière mise à jour¹ de l'ISHLT de 2021. A noter que nous avons tout de même plus de patients atteints de BPCO et de mucoviscidose. A l'inverse, les patients atteints de maladies pulmonaires interstitielles sont sous représentés. Sans tenir compte de la pathologie pulmonaire, notre mortalité globale à 90 jours est légèrement plus importante que les données de l'ISHLT³. Nous n'avons pas à notre connaissance d'étude qui montre l'impact d'une antibioprophylaxie adéquate sur la survenue des infections pulmonaires précoces et l'émergence de nouvelles résistances dans la population de transplantés pulmonaires. Des études retrouvent une mortalité plus importante (plus de 20% des patients dans les 20 jours après la transplantation pulmonaire) en cas d'infection nosocomiale¹2,20,21.

Il est important de préciser que la plupart de la littérature sur les stratégies d'épargne antibiotique que nous utilisons comme référence dans notre discussion concerne des malades de réanimation qui sont immunodéprimés par nature mais qui n'ont pas un degré d'immunosuppression aussi important que des transplantés pulmonaires en post opératoire immédiat. Les remarques que nous pouvons faire sont donc à pondérer avec le risque d'avoir une antibiothérapie inefficace chez des patients aussi fragiles.

Chez la moitié de nos patients, la désescalade antibiotique n'est pas faite alors qu'un tiers de la prescription de l'antibioprophylaxie post transplantation contient des carbapénèmes ou de la piperacilline/tazobactam. On retrouve des résultats similaires

dans d'autres études en réanimation même si le taux de prescription initiale de carbapénèmes est moins important¹⁹. On retrouve aussi d'autres études chez des patients de réanimation ou le taux de désescalade antibiotique est meilleur que le nôtre (entre 25 et 81%) sans bénéfice retrouvé sur le taux de mortalité^{19,22–27}. A notre connaissance, aucune autre étude ne s'est intéressée à la désescalade antibiotique dans la population des transplantés pulmonaires.

L'impact de la désescalade antibiotique sur la mortalité est toujours controversée : certaines études montrent une mortalité plus faible dans le groupe de désescalade 16,26 tandis que d'autres ne notent aucune différence 23-25,27. La désescalade ne favorise par la récidive d'une pneumopathie chez les patients en réanimation 25,27. La désescalade dans les PAVM n'est pas associée à une réduction de la durée du séjour de réanimation 26. Dans notre étude, plus de la moitié des documentations bactériennes dans les 3 premiers mois après transplantation sont MDR. Aucune étude ne retrouve d'effet significatif de la désescalade sur l'émergence de résistances 19,28.

L'impact de la réduction de la durée du traitement est également à discuter. La littérature montre que chez les patients de médecine ou de réanimation une antibiothérapie de courte durée n'est pas associée à une augmentation de la mortalité^{29–32}, ni à l'augmentation du taux de réadmissions en réanimation³³ ou de récurrence des pneumopathies nosocomiales³⁴. Chez les patients de médecine hospitalisés avec une pneumonie aigue communautaire , la durée du traitement antibiotique est toujours plus longue que ce que les recommandations stipulent²⁹. Même si la procalcitonine n'est pas validée chez les transplantés pulmonaires , chez les patients de réanimation, c'est un outil intéressant pour guider le praticien à réduire la durée de l'antibioprophylaxie avec une réduction significative de la mortalité³⁵.

En extrapolant les données aux patients gréffés pulmonaires, on pourrait estimer que la désescalade antibiotique et la diminution de la durée de traitement pourraient réduire l'émergence de pathogènes résistants, avec une absence de surmortalité. Même si cette stratégie n'a pas encore montré d'impact sur une amélioration de la survie c'est un indicateur de la qualité des soins conduisant à des diagnostics et des traitements plus adéquats.

Les bactéries sont les pathogènes majoritaires responsables des infections chez les transplantés pulmonaires, ce qui est compatible avec les données de la

littérature^{12,16,21}. Nous observons un délai moyen de la première infection après transplantation pulmonaire de moins d'un mois, comparable à l'étude Riera et al¹² sur les PAVM chez les greffés pulmonaires en Espagne. Les études épidémiologiques de la microbiologie dans la transplantation pulmonaire décrivent les même résultats que les notres^{12,21}.

La prévalence du *Pseudomonas* dans les prélèvements pulmonaires est préoccupante dans les 3 mois après la transplantation. La colonisation par le *Pseudomonas* est associée à une dégradation pulmonaire clinique et fonctionnelle par le biais d'une bronchiolite progressive destructrice, un endommagement endothélial et une altération de la clairance mucociliaire³⁶. Après la transplantation pulmonaire, les patients seraient colonisés par le même clone détecté avant la transplantation³⁷. La description de génotypes identiques dans les voies aériennes supérieures chez les patients avec mucoviscidose avant et après la greffe pulmonaire souligne le risque de nouvelle colonisation pulmonaire³⁸. La colonisation préopératoire de BGN est un facteur de risque de pneumopathies post-transplantation²⁰. Les patients transplantés pulmonaires présentent des infections plus précoces avec le *Pseudomonas*, mais sans majorer de manière significative la mortalité³⁹.

Le Staphylococcus aureus est identifié dans la moitié des documentations bactériennes du jour de la transplantation pulmonaire, principalement en provenance des prélèvements du donneur. Les documentations venant des prélèvements du receveur sont similaires aux études⁴⁰. Les patients infectés par le *Staphylococcus* nécessitent de manière significative une hospitalisation plus longue en réanimation, sans majorer la mortalité à 30 et 90 jours⁴⁰. La pathogénicité et le vasotropisme peropératoire du *Staphylococcus* appelle à une couverture antimicrobienne efficace.

Les entérobactéries sont identifiées dans un peu moins de la moitié des patients ayant une documentation bactérienne, provenant également principalement du donneur. Cela peut être influencé par les causes de décès du donneur (traumatiques ou accident de la voie publique), la durée de ventilation (inhalation gastro-intestinale) ou par une chirurgie longue comme la transplantation pulmonaire. Dans les 3 premiers mois post-transplantation, l'incidence de la documentation par Enterobacteries augmente, notamment du fait de la gastroparésie¹², la paralysie diaphragmatique, l'abolition du réflexe de toux⁴¹, les lésions du nerf vague per-opératoire avec ralentissement gastrointestinal⁴², le reflux gastro-intestinale⁴³, et les médicaments notamment les immunosuppresseurs.

Les pathogènes du donneur n'auraient pas d'impact à court terme sur le receveur de transplantation pulmonaire notamment en terme de pneumopathies précoces^{44,45}.

Nos résultats ont montré une tendance à l'augmentation des bactéries MDR à partir du jour de la transplantation. Ils mettent en évidence une augmentation notamment de l'incidence des BGN dans les trois premiers mois, notamment le *Pseudomonas* et *Achromobacter*. Les entérobactéries MDR apparaissent dans les trois premiers mois post-greffe notamment les BLSE et les entérobactéries exprimant des céphalosporinases déréprimées. Au contraire, le taux de SARM est bas et stable.

Le jour de transplantation pulmonaire, l'incidence des bactéries MDR est plus fréquente chez les patients atteints de mucoviscidose ou de DDB. Cette tendance est inversée dans les trois premiers mois avec une prédominance de MDR chez les nonmuco qui est presque deux fois plus importante que dans l'étude de Whiddon et al¹⁰ (57,9% vs 34% respectivement). L'incidence des MDR n'impacte pas la mortalité à 6 mois ou 1 an chez les patients muco transplantés pulmonaires^{9,46–48}. Cependant, les résistances bactériennes seraient responsables d'entre 0,91 et 1,71 million de décès dans le monde en 2019^{8,49}. Il a également été prouvé que le *Bulkholderia cenocepacia* PDR est responsable d'une surmortalité à 1 an⁴⁶, ce qui peut constituer un argument de contre-indication à la transplantation pulmonaire. Les patients colonisés par des multirésistants ont des significativement pathogènes taux plus d'antibioprophylaxie inadéquate que ceux sans MDR¹¹. Une colonisation pré-greffe à un germe MDR augmente la durée de la ventilation mécanique, les antibiothérapies intraveineux, et la récurrence des pneumopathies dans la première année^{9,50}. Une épidémie de pathogènes MDR dans trois hôpitaux parisiens a fait fermer des lits, a diminué l'activité médicale, a suspendu l'activité de greffe et a été responsable d'une perte de 1,2 million d'euros⁵¹.

La croissance bactérienne induit des dommages dans les voies aériennes du fait d'une atteinte de l'intégrité de l'épithélium. Au long terme, une colonisation peut promouvoir une dysfonction respiratoire : l'association entre le *Pseudomonas* et le rejet chronique de type bronchiolite oblitérante (BOS) est solidement établie^{52–54}. Une colonisation *de novo* du receveur par le *Pseudomonas* induit trois fois plus de BOS dans les 2 années qui suivent que chez les patients sans *Pseudomonas*⁵². Agir

précocement sur une documentation bactérienne permet de prévenir le rejet chronique dans la transplantation pulmonaire⁵³.

Dans notre étude, le défaut de détection du *Pseudomonas* le jour de la transplantation peut être expliqué par un défaut de sensibilité ou un défaut de nombre des prélèvements. En effet, la biopsie et les prélèvements bronchiques sont les deux prélèvements les moins réalisés mais les plus contributifs. Une bactérie est isolée dans 30% des bronchoscopies en cas de symptomatologie infectieuse alors que dans seulement 3,2% des bronchoscopies si aucun signe clinique n'est présent⁵⁵. Le *Pseudomonas* est plus identifié dans les trois mois autour de la greffe, ce qui peut être expliqué par une dégradation clinique menant à la transplantation pulmonaire ou par une augmentation des prélèvements devant la dégradation clinique.

Tous nos résultats soulignent le besoin de meilleurs tests pour identifier rapidement les patients avec des pathogènes résistants pour une prescription raisonnée des antibioprophylaxie à large spectre⁵⁶. Les techniques courantes telles que les dosages microbiologiques, immunologiques, génomiques ou des marqueurs protéomiques ont le potentiel de produire des immunosuppressions individualisées et des stratégies prophylactiques⁴. Les biopsies avec une inflammation à prédominance neutrophilique sont associées avec une infection pulmonaire chez le receveur⁵⁷. Une publication récente de 2021 met en évidence une technique à haute sensibilité pour détecter les pathogènes, appelée le séquençage à très haut débit (HT-NGS), contribuant à l'optimisation de l'antibioprophylaxie au stade précoce de la greffe pulmonaire⁵⁸. De plus, le BioFire[®] FilmArray[®] est un nouveau type de test capable d'identifier simultanément en moins de 24 heures 27 des pathogènes les plus fréquemment impliqués dans les infections respiratoires et 7 gènes de résistance aux antibiotiques (tels que BLSE, carbapénémases, résistance à la méticilline). L'usage précoce de PCR multiplexe rapide (rm-PCR) dans la pneumopathie détecte au moins une bactérie dans 83% des épisodes, avec une modification de l'antibioprophylaxie empirique dans 77% des pneumopathies et augmente la désescalade à 40% et l'adéquation de l'antibioprophylaxie à 87%⁵⁹. Ces techniques pourraient nous permettre d'adapter en sécurité la stratégie antibiotique chez les transplantés pulmonaires.

La prévention de la colonisation du transplanté pulmonaire doit être plus large que l'antibioprophylaxie. La transmission patient-à-patient du *Pseudomonas* et *Buldholderia* déterminent notamment leurs profils de résistance. Les mesures de prévention incluent les mesures environnementales dont l'isolement contact⁵⁰, des gouttelettes ou l'hygiène des mains⁵⁶. Les stratégies de cohorting des patients et pour les isoler au sein d'un service sont également efficaces pour prévenir les transmissions. De plus, les patients colonisés en pré-greffe peuvent bénéficier d'une antibiothérapie inhalée, notamment contre le *Pseudomonas*⁵⁶. L'inhalation prophylactique de la colimycine chez les patients atteints de la mucoviscidose améliore la conservation de la stérilité des voies aériennes et l'impact sur la survie à long terme⁶⁰. L'usage répété d'antibiotiques, les séjours prolongés en réanimation, l'insuffisance rénale sont des facteurs de risque de développer des infections bactériennes gram négatives multirésistantes⁵⁰. Certains centres recommandent la chirurgie des sinus pour réduire le réservoir bactérien sinusal du *Pseudomonas* et *Bulkholdera cenocepacia* avant la transplantation pulmonaire⁵⁶

Chez les patients atteints de mucoviscidose, la bactérie prédominante est le *Pseudomonas aeroginosa*, en accord avec ce qui est retrouvé dans d'autres précédentes études^{61,62}. Les poumons transplantés chez les patients atteints de mucoviscidose sont significativement plus susceptibles aux infections au *Pseudomonas* que les patients non atteints, ce qui suggère qu'un défaut de l'immunité innée participe à la pathogénicité des poumons dans le contexte de la mucoviscidose⁶¹. Le *Stenotrophomonas* chez les patients atteints de mucoviscidos est significativement associé à un risqué multiplié par 3 de décès ou de transplantation pulmonaire⁶³. *Burkholderia species* est plus spécifique à la mucoviscidose et dilatations de bronches. *Burholderia cenocepacia* est le type de la famille le plus problématique.

Les limitations de cette étude sont inhérentes à sa nature rétrospective et monocentrique. Le biais de l'effet-centre peut limiter l'extrapolation des résultats à d'autres centres de transplantation pulmonaire avec leurs protocoles propres. Tous les patients n'ont pas eu le même nombre de prélèvements respiratoires en fonction de leurs profils expectorants différents, du nombre et de la durée d'hospitalisation ou de suivi avant la transplantation. Les dilatations de bronches ou la mucoviscidose sont

des maladies plus expectorantes que la fibrose pulmonaire, et sont plus propices à une documentation complète microbiologique. Quand un prélèvement est analysé en dehors du centre hospitalo-universitaire, les résultats peuvent se perdre ou n'être retrouvés qu'après la transplantation pulmonaire.

Conclusion

Pour conclure, les patients transplantés pulmonaires hospitalisés en réanimation reçoivent une antibioprophylaxie adéquate, mais le spectre dépasse la documentation bactérienne des patients. Cela signifie que la désescalade pourrait être faite plus souvent et cela pourrait contribuer à une meilleure gestion antimicrobienne sans préjudice pour les résultats cliniques des patients.

Bibliographie

- 1. Leard LE, Holm AM, Valapour M, et al. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung Transplantation. *J Heart Lung Transplant*. 2021;40(11):1349-1379. doi:10.1016/j.healun.2021.07.005
- A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014--an update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation - PubMed. Accessed January 13, 2022. https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/25085497/
- Yusen RD, Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-second Official Adult Lung and Heart-Lung Transplantation Report--2015; Focus Theme: Early Graft Failure. J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant. 2015;34(10):1264-1277. doi:10.1016/ j.healun.2015.08.014
- 4. Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. *N Engl J Med*. 2007;357(25):2601-2614. doi:10.1056/NEJMra064928
- Marczin N, de Waal EEC, Hopkins PMA, et al. International consensus recommendations for anesthetic and intensive care management of lung transplantation. An EACTAIC, SCA, ISHLT, ESOT, ESTS, and AST approved document. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2021;40(11):1327-1348. doi:10.1016/j.healun. 2021.07.012
- 6. Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. *Am J Health-Syst Pharm AJHP Off J Am Soc Health-Syst Pharm*. 2013;70(3):195-283. doi:10.2146/ajhp120568
- 7. Coiffard B, Prud'Homme E, Hraiech S, et al. Worldwide clinical practices in perioperative antibiotic therapy for lung transplantation. *BMC Pulm Med*. 2020;20(1):109. doi:10.1186/s12890-020-1151-9
- 8. Cassini A, Högberg LD, Plachouras D, et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. *Lancet Infect Dis*. 2019;19(1):56-66. doi:10.1016/S1473-3099(18)30605-4
- 9. Lay C, Law N, Holm AM, Benden C, Aslam S. Outcomes in cystic fibrosis lung transplant recipients infected with organisms labeled as pan-resistant: An ISHLT Registry–based analysis. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2019;38(5):545-552. doi:10.1016/j.healun.2019.01.1306
- 10. Whiddon AR, Dawson KL, Fuentes A, Perez KK, Peterson LE, Kaleekal T. Postoperative antimicrobials after lung transplantation and the development of multidrug-resistant bacterial and Clostridium difficile infections: an analysis of 500 non-cystic fibrosis lung transplant patients. *Clin Transplant*. 2016;30(7):767-773. doi:10.1111/ctr.12746
- Cardoso T, Ribeiro O, Aragão IC, Costa-Pereira A, Sarmento AE. Additional risk factors for infection by multidrug-resistant pathogens in healthcare-associated infection: a large cohort study. *BMC Infect Dis*. 2012;12:375. doi:10.1186/1471-2334-12-375

- 12. Riera J, Caralt B, López I, et al. Ventilator-associated respiratory infection following lung transplantation. *Eur Respir J*. 2015;45(3):726-737. doi:10.1183/09031936.00095214
- 13. Shah A, Pasrija C, Boulos F, et al. Decontamination and Lung Transplantation of a Patient With Cystic Fibrosis With Resistant Infections. *Ann Thorac Surg.* 2019;107(4):e239-e241. doi:10.1016/j.athoracsur.2018.08.058
- 14. Papazian L, Aubron C, Brochard L, et al. Formal guidelines: management of acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care*. 2019;9(1):69. doi:10.1186/s13613-019-0540-9
- 15. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. *Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis*. 2012;18(3):268-281. doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x
- 16. Rhee C, Kadri SS, Dekker JP, et al. Prevalence of Antibiotic-Resistant Pathogens in Culture-Proven Sepsis and Outcomes Associated With Inadequate and Broad-Spectrum Empiric Antibiotic Use. *JAMA Netw Open*. 2020;3(4):e202899. doi:10.1001/jamanet workopen.2020.2899
- 17. Silva BNG, Andriolo RB, Atallah AN, Salomão R. De-escalation of antimicrobial treatment for adults with sepsis, severe sepsis or septic shock. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;(3):CD007934. doi:10.1002/14651858.CD007934.pub3
- 18. Weiss E, Zahar JR, Lesprit P, et al. Elaboration of a consensual definition of de-escalation allowing a ranking of β-lactams. *Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis*. 2015;21(7):649.e1-10. doi:10.1016/j.cmi.2015.03.013
- 19. De Bus L, Depuydt P, Steen J, et al. Antimicrobial de-escalation in the critically ill patient and assessment of clinical cure: the DIANA study. *Intensive Care Med*. 2020;46(7):1404-1417. doi:10.1007/s00134-020-06111-5
- 20. Mattner F, Fischer S, Weissbrodt H, et al. Post-operative nosocomial infections after lung and heart transplantation. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2007;26(3):241-249. doi:10.1016/j.healun.2006.12.009
- 21. Aguilar-Guisado M, Givaldá J, Ussetti P, et al. Pneumonia after lung transplantation in the RESITRA Cohort: a multicenter prospective study. *Am J Transplant Off J Am Soc Transplant Am Soc Transpl Surg.* 2007;7(8):1989-1996. doi:10.1111/j.1600-6143.2007. 01882.x
- 22. Tabah A, Cotta MO, Garnacho-Montero J, et al. A Systematic Review of the Definitions, Determinants, and Clinical Outcomes of Antimicrobial De-escalation in the Intensive Care Unit. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am*. 2016;62(8):1009-1017. doi:10.1093/cid/civ1199
- 23. Guo Y, Gao W, Yang H, Ma C, Sui S. De-escalation of empiric antibiotics in patients with severe sepsis or septic shock: A meta-analysis. *Heart Lung J Crit Care*. 2016;45(5):454-459. doi:10.1016/j.hrtlng.2016.06.001
- 24. Leone M, Bechis C, Baumstarck K, et al. De-escalation versus continuation of empirical antimicrobial treatment in severe sepsis: a multicenter non-blinded randomized noninferiority trial. *Intensive Care Med.* 2014;40(10):1399-1408. doi:10.1007/s00134-014-3411-8

- 25. Eachempati SR, Hydo LJ, Shou J, Barie PS. Does de-escalation of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia affect the likelihood of recurrent pneumonia or mortality in critically ill surgical patients? *J Trauma*. 2009;66(5):1343-1348. doi:10.1097/TA.0b01 3e31819dca4e
- 26. Knaak E, Cavalieri SJ, Elsasser GN, Preheim LC, Gonitzke A, Destache CJ. Does Antibiotic De-escalation for Nosocomial Pneumonia Impact Intensive Care Unit Length of Stay? *Infect Dis Clin Pract.* 2013;21(3):172-176. doi:10.1097/IPC.0b013e318279ee87
- 27. Morel J, Casoetto J, Jospé R, et al. De-escalation as part of a global strategy of empiric antibiotherapy management. A retrospective study in a medico-surgical intensive care unit. *Crit Care Lond Engl.* 2010;14(6):R225. doi:10.1186/cc9373
- 28. Weiss E, Zahar JR, Garrouste-Orgeas M, et al. De-escalation of pivotal beta-lactam in ventilator-associated pneumonia does not impact outcome and marginally affects MDR acquisition. *Intensive Care Med*. 2016;42(12):2098-2100. doi:10.1007/s00134-016-4448-7
- 29. Aliberti S, Blasi F, Zanaboni AM, et al. Duration of antibiotic therapy in hospitalised patients with community-acquired pneumonia. *Eur Respir J.* 2010;36(1):128-134. doi:10.1183/09031936.00130909
- 30. Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. *Clin Infect Dis.* 2016;62(10):e51-e77. doi:10.1093/cid/ciw118
- 31. Pollack LA, Srinivasan A. Core elements of hospital antibiotic stewardship programs from the Centers for Disease Control and Prevention. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am.* 2014;59 Suppl 3:S97-100. doi:10.1093/cid/ciu542
- 32. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am*. 2016;63(5):e61-e111. doi:10.1093/cid/ciw353
- 33. Vaughn VM, Flanders SA, Snyder A, et al. Excess Antibiotic Treatment Duration and Adverse Events in Patients Hospitalized With Pneumonia: A Multihospital Cohort Study. *Ann Intern Med.* 2019;171(3):153-163. doi:10.7326/M18-3640
- 34. Dudau D, Camous J, Marchand S, et al. Incidence of nosocomial pneumonia and risk of recurrence after antimicrobial therapy in critically ill lung and heart-lung transplant patients. *Clin Transplant*. 2014;28(1):27-36. doi:10.1111/ctr.12270
- 35. de Jong E, van Oers JA, Beishuizen A, et al. Efficacy and safety of procalcitonin guidance in reducing the duration of antibiotic treatment in critically ill patients: a randomised, controlled, open-label trial. *Lancet Infect Dis.* 2016;16(7):819-827. doi:10.1016/S1473-3099(16)00053-0
- 36. de Bentzmann S, Roger P, Puchelle E. Pseudomonas aeruginosa adherence to remodelling respiratory epithelium. *Eur Respir J*. 1996;9(10):2145-2150. doi:10.1183/09031936.96.09102145

- 37. Walter S, Gudowius P, Bosshammer J, et al. Epidemiology of chronic Pseudomonas aeruginosa infections in the airways of lung transplant recipients with cystic fibrosis. *Thorax*. 1997;52(4):318-321.
- 38. Mainz JG, Hentschel J, Schien C, et al. Sinonasal persistence of Pseudomonas aeruginosa after lung transplantation. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc.* 2012;11(2):158-161. doi:10.1016/j.jcf.2011.10.009
- 39. Nunley DR, Grgurich W, Iacono AT, et al. Allograft colonization and infections with pseudomonas in cystic fibrosis lung transplant recipients. *Chest*. 1998;113(5):1235-1243. doi:10.1378/chest.113.5.1235
- 40. Shields RK, Clancy CJ, Minces LR, et al. Staphylococcus aureus infections in the early period after lung transplantation: epidemiology, risk factors, and outcomes. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2012;31(11):1199-1206. doi:10.1016/j.hea lun.2012.08.012
- 41. Soave R. Prophylaxis strategies for solid-organ transplantation. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am*. 2001;33 Suppl 1:S26-31. doi:10.1086/320901
- 42. Smith PC, Slaughter MS, Petty MG, Shumway SJ, Kshettry VR, Bolman RM. Abdominal complications after lung transplantation. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 1995;14(1 Pt 1):44-51.
- 43. Akindipe OA, Faul JL, Vierra MA, Triadafilopoulos G, Theodore J. The surgical management of severe gastroparesis in heart/lung transplant recipients. *Chest*. 2000;117(3):907-910. doi:10.1378/chest.117.3.907
- 44. Bonde PN, Patel ND, Borja MC, et al. Impact of donor lung organisms on post-lung transplant pneumonia. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2006;25(1):99-105. doi:10.1016/j.healun.2005.06.026
- 45. Liu D, Zhang J, Wu B, et al. Impact of donor lung colonized bacteria detected by next-generation sequencing on early post-transplant outcomes in lung transplant recipients. *BMC Infect Dis.* 2020;20(1):689. doi:10.1186/s12879-020-05393-w
- 46. Aris RM, Gilligan PH, Neuringer IP, Gott KK, Rea J, Yankaskas JR. The effects of panresistant bacteria in cystic fibrosis patients on lung transplant outcome. *Am J Respir Crit Care Med*. 1997;155(5):1699-1704. doi:10.1164/ajrccm.155.5.9154879
- 47. Hadjiliadis D, Steele MP, Chaparro C, et al. Survival of lung transplant patients with cystic fibrosis harboring panresistant bacteria other than Burkholderia cepacia, compared with patients harboring sensitive bacteria. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2007;26(8):834-838. doi:10.1016/j.healun.2007.05.018
- 48. Dobbin C, Maley M, Harkness J, et al. The impact of pan-resistant bacterial pathogens on survival after lung transplantation in cystic fibrosis: results from a single large referral centre. *J Hosp Infect*. 2004;56(4):277-282. doi:10.1016/j.jhin.2004.01.003
- 49. Murray CJ, Ikuta KS, Sharara F, et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *The Lancet*. 2022;399(10325):629-655. doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0
- 50. van Duin D, van Delden C, AST Infectious Diseases Community of Practice. Multidrugresistant gram-negative bacteria infections in solid organ transplantation. *Am J*

- Transplant Off J Am Soc Transplant Am Soc Transpl Surg. 2013;13 Suppl 4:31-41. doi:10.1111/ajt.12096
- 51. Birgand G, Leroy C, Nerome S, et al. Costs associated with implementation of a strict policy for controlling spread of highly resistant microorganisms in France. *BMJ Open*. 2016;6(1):e009029. doi:10.1136/bmjopen-2015-009029
- 52. Botha P, Archer L, Anderson RL, et al. Pseudomonas aeruginosa colonization of the allograft after lung transplantation and the risk of bronchiolitis obliterans syndrome. *Transplantation*. 2008;85(5):771-774. doi:10.1097/TP.0b013e31816651de
- 53. Gottlieb J, Mattner F, Weissbrodt H, et al. Impact of graft colonization with gram-negative bacteria after lung transplantation on the development of bronchiolitis obliterans syndrome in recipients with cystic fibrosis. *Respir Med.* 2009;103(5):743-749. doi:10.1016/j.rmed.2008.11.015
- 54. Nakajima T, Palchevsky V, Perkins DL, Belperio JA, Finn PW. Lung transplantation: infection, inflammation, and the microbiome. *Semin Immunopathol*. 2011;33(2):135-156. doi:10.1007/s00281-011-0249-9
- 55. Lehto JT, Koskinen PK, Anttila VJ, et al. Bronchoscopy in the diagnosis and surveillance of respiratory infections in lung and heart–lung transplant recipients. *Transpl Int*. 2005;18(5):562-571. doi:10.1111/j.1432-2277.2005.00089.x
- 56. Aguado JM, Silva JT, Fernández-Ruiz M, et al. Management of multidrug resistant Gramnegative bacilli infections in solid organ transplant recipients: SET/GESITRA-SEIMC/REIPI recommendations. *Transplant Rev Orlando Fla.* 2018;32(1):36-57. doi:10. 1016/j.trre.2017.07.001
- 57. Hwang DM, Yousem SA. Approach to a lung transplant biopsy. *J Clin Pathol*. 2010;63(1):38-46. doi:10.1136/jcp.2009.068114
- 58. Lian QY, Chen A, Zhang JH, et al. High-throughput next-generation sequencing for identifying pathogens during early-stage post-lung transplantation. *BMC Pulm Med*. 2021;21(1):348. doi:10.1186/s12890-021-01723-z
- 59. Monard C, Pehlivan J, Auger G, et al. Multicenter evaluation of a syndromic rapid multiplex PCR test for early adaptation of antimicrobial therapy in adult patients with pneumonia. *Crit Care Lond Engl.* 2020;24(1):434. doi:10.1186/s13054-020-03114-y
- 60. Suhling H, Rademacher J, Greer M, et al. Inhaled colistin following lung transplantation in colonised cystic fibrosis patients. *Eur Respir J*. 2013;42(2):542-544. doi:10.1183/09031936.00201012
- 61. Bonvillain RW, Valentine VG, Lombard G, LaPlace S, Dhillon G, Wang G. Post-operative infections in cystic fibrosis and non-cystic fibrosis patients after lung transplantation. *J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant*. 2007;26(9):890-897. doi:10.1016/j.healun.2007.07.002
- 62. Lobo LJ, Noone PG. Respiratory infections in patients with cystic fibrosis undergoing lung transplantation. *Lancet Respir Med.* 2014;2(1):73-82. doi:10.1016/S2213-2600(13)70 162-0
- 63. Waters V, Atenafu EG, Lu A, Yau Y, Tullis E, Ratjen F. Chronic Stenotrophomonas maltophilia infection and mortality or lung transplantation in cystic fibrosis patients. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc.* 2013;12(5):482-486. doi:10.1016/j.jcf.2012.12.006

Serment d'Hippocrate

Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque.

Résumé

<u>Contexte</u>: Malgré des recommandations internationales récentes, les pratiques d'antibioprophylaxie post opératoire dans la transplantation pulmonaire sont très différentes en fonction des centres et des pays. Nous avons voulu faire un état des lieux de nos pratiques au sein de notre centre de transplantation.

<u>Méthode</u>: Etude monocentrique, rétrospective, observationnelle chez les transplantés pulmonaires entre janvier 2014 et décembre 2019 à l'hôpital universitaire de Marseille (France). Notre objectif principal est d'étudier l'adéquation de l'antibioprophylaxie post-opératoire aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation pulmonaire. Nos objectifs secondaires sont de décrire les germes impliqués dans la colonisations prégreffe; les germes impliqués dans les infections post greffe, l'évolution de la résistance bactérienne en post transplantation ; étudier le taux de désescalade en fonction des prélèvements réalisés le jour de la transplantation pulmonaire avec une analyse de l'épargne des bêtalactamines et des carbapénèmes, et de décrire la contribution microbiologique des différents type de prélèvements réalisés le jour de la transplantation pulmonaire.

Résultats:

Sur la période donnée, 228 patients ont été greffés. Chez 114 patients (77.0%), l'antibioprophylaxie était adaptée aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation. Parmi la population avec une antibioprophylaxie adéquate, la désescalade antibiotique était possible pour 118 patients et n'a pas été faite pour 106 patients (46.9% des patients inclus). La désescalade antibiotique permettant l'épargne de la piperacilline/tazobactam est faite chez seulement 4 patients sur 30 patients, et 6 sur 15 patients concernant les carbapénèmes. Le Staphylocoque aureus sensible à la méticilline est le germe prédominant le jour de la transplantation pulmonaire. Le Pseudomonas aeroginosa est le pathogène prédominant en pré greffe et dans les mois qui suivent la transplantation. Son profil de sensibilité évolue vers une multi résistance dans les 3 premiers mois qui suivent la transplantation. Les entérobactéries sont le troisième groupe de germe retrouvés en post transplantation avec un profil de sensibilité qui évolue également vers la multirésistance dans les 3 mois qui suivent la transplantation. Les prélèvements bronchiques et biopsies réalisées le jour de greffe sont les moins réalisées alors qu'ils mettent en évidence le plus souvent une culture bactérienne positive.

Conclusion:

Sur notre cohorte de transplantés pulmonaires, l'antibioprophylaxie était adaptée aux prélèvements bactériens réalisés le jour de la transplantation dans la grande majorité des cas. Lorsque que la désescalade antibiotique était possible, elle n'était pas systématiquement réalisée.

<u>Mots-clés</u>: Antibioprophylaxie, transplantation pulmonaire, colonisation, infection, désescalade antibiotique, piperacilline/tazobactam, carbapénèmes, prélèvements, Pseudomonas, Staphylocoque, Entérobactéries.